

СОГЛАСОВАНО
Директор
ООО

« _____ » _____ 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»

Сергеев К.И.

« 30 » 08 _____ 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по модернизации производственных мощностей и расширению производства гипсовых вяжущих, смесей на их основе, устройство фундамента модульной паровой котельной.

№	Наименование	Основные данные и требования
1	Основание для производства работ	Строительство модульной паровой котельной
2	Место производства работ	Площадка перед Нежилым зданием (Помольное отделение) А4 – инв.№1461 Адрес объекта: Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, ул. Береговая д. 9
3	Заказчик	ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»
4	Исполнитель (Подрядчик)	Победитель тендерных торгов
5	Сроки выполнения работ	не более 20 календарных дней с момента начала работ (не позднее 30 сентября 2021г).
6	Порядок сдачи и приемки результатов работ	на основании Актов сдачи-приемки выполненных работ.
7	Наименование работ	выполнение работ по модернизации производственных мощностей и расширению производства гипсовых вяжущих, смесей на их основе, устройство фундамента модульной паровой котельной.
8	Давальческий материал	-
9	Технические требования	1. Выполнение работ по комплекту чертежей ООО «Дим-Серт». 2. Вывоз и утилизация демонтированного асфальта, бетона, грунта в объеме работ Подрядчика. 3. Подготовка Акта, сдача по акту скрытых работ армирования и устройства опалубки перед заливкой бетона представителю тех. надзора Заказчика в объеме работ Подрядчика. 4. Выравнивание поверхности фундамента (полов котельной) с использованием топинга и укрепляюще-обеспыливающей обработки - метод устройства промышленных полов зданий. Либо рассматривается альтернативный вариант, предлагаемый Подрядчиком. 5. Уход за бетоном в течении 7 дней после заливки (ежедневная поливка водой, накрытие полиэтиленом). 6. Полное восстановление примыкания фундамента к зданию и дорожному покрытию путем локального армирования и подливки бетоном (либо локальное асфальтирование поврежденных фрагментов площадки). 7. Гарантия на работы не менее 36 месяцев.
10	Особые условия	Нахождение на территории сотрудников Исполнителя по предварительно оформленным пропускам с неукоснительным выполнением требований пропускной системы, а также норм ППБ, ОТ и ТБ.

Составил:
Рук. СИП

Цветков А.Г.

30.08.2021г