



17.06.19.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»

_____ К.И. Сергеев

" ____ " _____ 2019г.

Техническое задание.

Ремонт мягкой кровли главного корпуса литер А

Объект: ЗАО «СГК».

Выполнить: Предоставить стоимость работ.

№ п/п	Наименование работ	Ед. измер.	Количество
1	Изготовление проекта проверки несущей способности существующей кровли при монтаже на нее ЦСП и двух слоев мягкой кровли.	шт	1
2	Монтаж ЦСП	М2	237
3	Монтаж мягкой кровли нижний слой (Линокром)	М2	237
4	Монтаж мягкой кровли верхний слой (Линокром)	М2	237
5	Устройство примыканий	М.п	45

Толщина ЦСП зависит от несущей способности существующей кровли .Выход на место производства работ обязателен.

Особые условия:

1. Опыт работы по ремонту кровли.
2. Допуски при работе на высоте.
3. Гарантия 5 лет.

Начальник службы недвижимости
ЗАО «СГК»



Максимов Д.В.

Согласовано:

Технический директор ЗАО «СГК»



А.Э.Аветисян