

«Утверждаю»

Генеральный директор

ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»

К.И. Сергеев.

2016 г.

Техническое задание на выполнение работ
по добыче гипсового камня в 2017 году.

№	Перечень основных данных и требований.	Основные данные и требования.
1.	Основание для производства работ.	Поставка гипсового камня для ЗАО «СГК» и отгрузка сторонним потребителям
2.	Место производства работ.	Самарская область, муниципальный район Кинельский, месторождение «Овраг «Старо-Ближний»
3.	Заказчик.	ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», г. Самара, ул. Береговая, 9А.
4.	Основные технико-экономические показатели работ.	<p>4.1 Вскрышные работы (выемка, перемещение в отвалы, формирование отвалов) всего 535 000 м³, из них: - мягкая вскрышка - 500 000 м³; - межпластовая (твердая) - 35 000 м³.</p> <p>Мощность вскрышного пласта от 20 до 25 м., почвенно-растительный слой складировать отдельно от остальных «вскрышных» пород, добытый гипсовый камень не должен иметь примесей «вскрышных» пород.</p> <p>4.2 Добыча гипсовой породы 1-2-го сорта механическим способом и подача для дробления на дробильно-сортировочный комплекс (далее ДСК) - 100 518 тонн.</p> <p>4.3 Выемка твердой вскрышки после буровзрывных работ с перемещением в отвалы - 25 000 м³;</p> <p>4.4 Добыча после буровзрывных работ гипсовой породы 3 сорта, передача для дробления на ДСК или складирование возле ДСК - 125 000 м³.</p> <p>4.5 Перемещение технологических отходов фракции 0-10 мм после дробления гипсовой породы 3-го сорта от ДСК в отвалы – 62 607 тонн.</p> <p>4.6 Перемещение гипсового камня 3-го сорта после дробления гипсовой породы от места расположения ДСК в места складирования, указанные Заказчиком (от 20 м до 200 м) – 250 428 тонн.</p> <p>4.7 Погрузка в прибывающий транспорт гипсового камня 3-го сорта для доставки на склад ЗАО «СГК» - 10 257 тонн.</p> <p>4.8 Погрузка в прибывающий транспорт гипсового камня 3-го сорта для отгрузки сторонним потребителям - 140 000 тонн.</p> <p>4.9 Поддержание в рабочем состоянии технологических</p>

		<p>дорог, а так же выезда на «Обводную дорогу».</p> <p>4.10 Доставка гипсового камня 1-2-го сорта от ДСК до склада ЗАО «СГК» (г. Самара, ул. Береговая, 9) - 97 000 тонн.</p> <p>4.11 Доставка гипсового камня 3-го сорта от ДСК до склада ЗАО «СГК» (г. Самара, ул. Береговая, 9) – 10 257 тонн.</p> <p>Истинная плотность гипсового камня - 2,2 тн./м3.</p> <p>Объем бункера ДСК – 30 тонн.</p> <p>Размер исходного материала (гипсового камня) перед дроблением не более 650 мм.</p> <p>Производительность ДСК– 110 т/час.</p> <p>Насыпная плотность гипсового камня после дробления 1,46 т/м3.</p> <p>Абразивность гипсового камня – средняя.</p> <p>Крепость гипсового камня - 1,5-2,0 по шк. Мооса.</p> <p>Расстояние от карьера до отвалов не более 1,5 км.</p> <p>Расстояние от карьера до ДСК не более 1 км.</p> <p>Расстояние от ДСК до отвалов не более 1 км.</p> <p>Расстояние от ДСК до склада ЗАО «СГК» - 32 км.</p>
5.	Условия выполнения работ.	<p>5.1 Состав работ по варианту №1 - п. 4.1 - 4.9.</p> <p>5.2 Состав работ по варианту №2 – п.4.10, 4.11.</p> <p>5.3 Состав работ по варианту №3 – п. 4.1 - 4.11.</p>

Руководитель подразделения
карьер «Овраг «Старо-Ближний»



С.Л. Крюков