

СОГЛАСОВАНО

Директор  
ООО «\_\_\_\_\_»

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г.  
Сергеев К.И.


### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по модернизации производственных мощностей и расширению производства гипсовых вяжущих, смесей на их основе, изменение конструкции бункера по чертежам ООО «СЗМК» V-4/73м3 (фракция 0-20) инв.№2675

№	Наименование	Основные данные и требования
1	Основание для производства работ	Модернизация гипсового производства
2	Место производства работ	443052, г. Самара, ул. Береговая, 9. Нежилое здание (отделение грохочения с галерей 3) Н1 инв.№2 Гипсового производства
3	Заказчик	ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»
4	Исполнитель (Подрядчик)	Победитель тендерных торгов ООО «_____»
5	Сроки выполнения работ	Начало выполнения демонтажных и монтажных работ – 02 января 2021г. Завершение основных монтажных операций для обеспечения возможности подачи гипсового камня в бункер не позднее 15 января 2021г.
6	Порядок сдачи и приемки результатов работ	на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки КС-3.
7	Наименование работ	работы по модернизации производственных мощностей и расширению производства гипсовых вяжущих, смесей на их основе, изменение конструкции бункера по чертежам ООО «СЗМК» V-4/73м3 (фракция 0-20) инв.№2675
8	Давальческое оборудование и материалы	1. Вибратор площадочный новый – 1 шт.
9	Технические требования	<ol style="list-style-type: none"> <li>Изготовление заготовок металлоконструкций по чертежам ООО «СЗМК» на базе Исполнителя, контрольная сборка и разборка, завоз на территорию Заказчика к месту выполнения работ в срок до 31.12.2020г.</li> <li>Отключение эл. питания и локальный демонтаж кабелей в месте производства работ в объеме работ Подрядчика в срок не позднее 02.01.2021г.</li> <li>Демонтаж навесного оборудования бункера №2 (эл. вибраторы площадочные существующие 3 шт., пневмопушки 4 шт.).</li> <li>Выполнение демонтажных работ существующей ниж. части бункера, складирование демонтированного металла в место, указанное Заказчиком (последующую сдачу металлолома осуществляет Заказчик).</li> <li>Выполнение монтажных операций по комплекту чертежей ООО «СЗМК»,</li> <li>Восстановление сопутствующего оборудования в проектное положение после завершения монтажных операций на бункере.</li> <li>Подача гипсового камня в реконструированный бункер в срок не позднее 16 января 2021г. Присутствие Исполнителя при заполнение, оперативное устранение дефектов при необходимости.</li> <li>Установку эл. вибраторов площадочных (3 шт. существующих+ 1 шт. нового).</li> <li>Восстановление оконного проема в объеме работ Подрядчика.</li> <li>Восстановление кабелей и Подключение эл. питания потребителей, установленных на бункере.</li> <li>Приобретение эл. кабеля, эл. монтаж и подключение нового площадочного эл. вибратора по схеме, выданной Заказчиком – в объеме работ Подрядчика.</li> <li>Сдача результатов работ Заказчику.</li> </ol>
10	Особые условия	1. Заказчик предоставляет во временное пользование вилочные погрузчики грузоподъемностью до 5 тн только для транспортировки оборудования и деталей к месту монтажа и перемещения металлолома и демонтированного оборудования по территории ГП по предварительной заявке. Обеспечение стропами и такелажными приспособлениями полностью возлагается на Подрядчика.

		<p>Найм другой спецтехники осуществляется Подрядчиком самостоятельно.</p> <p>2. Нахождение на территории сотрудников Исполнителя по предварительно оформленным пропускам с неукоснительным выполнением требований пропускной системы, а также норм ППБ, ОТ и ТБ.</p>
--	--	--

**Составил:**  
Руководитель СИП

  
Цветков А.Г.  
16.11.2020