

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор
 ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»


 _____ Аветисян А.Э.

« 16 » 05 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на замену горелок сушильного барабана №1 гипсового производства

№	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Основание для производства работ	Проект «Техническое перевооружение сети газопотребления сушильных барабанов 1,2,3 гипсового производства» 03-13. ООО «Ветеран-М», 2013 г. – в части перевооружения сушильного барабана №1 (СБ №1). Перевооружение барабанов №2, №3 (СБ №2, №3) – выполнено.
2.	Место производства работ	ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», г. Самара, Береговая, 9, Гипсовое производство.
3.	Заказчик	ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», г. Самара, Береговая, 9 А.
4.	Подрядная организация	На конкурсной основе
5.	Срок монтажных работ	2 января 2019 г. – 15 января 2019 г.
6.	Общий срок работ	30 кал. дней с момента перечисления авансового платежа
7.	Порядок сдачи работ	Акт выполненных работ по форме КС-2.
8.	Материалы	Приобретается подрядчиком согласно проекту 03-13, кроме горелок с газовой рампой в комплекте.
9.	Перечень работ	1. Согласно проекту произвести замену горелок ИГК-1-35 -8 шт. на горелки Weishaupt WM-G20/2-A.2 исп. ZM – 2 шт.: <ul style="list-style-type: none"> • Демонтаж старых горелок и подводящего участка газопровода. • Заделка отверстий от прежних горелок на топочной плите и подготовка мест для монтажа новых горелок. • Монтаж новых горелок, необходимой арматуры и подводящего участка газопровода. • Демонтаж участка газопровода с узлом учета, задвижками – 2 шт., регулирующего и аварийного клапанов. Ду 108 мм. • Монтаж системы управления и сигнализации (часть системы подготовлена при модернизации смежного оборудования, необходим осмотр на месте). 2. Пусконаладочные работы. 3. Сдача объекта Ростехнадзору. 4. Предоставление исполнительной документации, в т.ч. составление режимной карты и тех.отчёта.
10.	Особые условия	<ul style="list-style-type: none"> • Обязательное посещение объекта перед формированием КП. • Комплектацию системы управления СБ №1 производить с учетом выполненного перевооружения на СБ №2 и №3. • Наличие документации в соответствии с действующими на территории РФ нормативами и правилами.

Приложение 1 – Проект «Техническое перевооружение системы газопотребления сушильных барабанов №1,2,3 гипсового производства ЗАО «СГК» по адресу: г.Самара, ул.Береговая, 9А»

Составил:
 Инженер-энергетик ЗАО «СГК»

 16.05.18. Кульков В.О.

Согласовано:
 Главный энергетик ЗАО «СГК»

 16.05.18. Бельсков К.А.