

СОГЛАСОВАНО

Директор  
ООО

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»

Сергеев К.И.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по модернизации производственных мощностей и расширению производства гипсовых вяжущих, смесей на их основе, установка системы охлаждения ниши Главного корпуса для возможности установки эл. шкафов линии №2

№	Наименование	Основные данные и требования
1	Основание для производства работ	Модернизация линии №2.
2	Место производства работ	работы по модернизации производственных мощностей и расширению производства гипсовых вяжущих, смесей на их основе, установка системы охлаждения ниши Главного корпуса для возможности установки эл. шкафов линии №2 на объекте Нежилое здание Главный корпус гипсового цеха литер А ИНВ. №1. Адрес объекта: Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, ул. Береговая д. 9
3	Заказчик	ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»
4	Исполнитель (Подрядчик)	Победитель тендерных торгов
5	Сроки выполнения работ	не более 20 календарных дней с момента подписания договора.
6	Порядок сдачи и приемки результатов работ	на основании Актов сдачи-приемки выполненных работ.
7	Наименование работ	работы по модернизации производственных мощностей и расширению производства гипсовых вяжущих, смесей на их основе, установка системы охлаждения ниши Главного корпуса для возможности установки эл. шкафов линии №2
8	Давальческий материал	-
9	Технические требования	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Необходимый температурный режим в месте установки шкафов охлаждаемой нише +18-20 град С круглогодично.</li><li>2. Мощность каждой из двух систем охлаждения не менее 5 кВт</li><li>3. 100% резервирования системы охлаждения, автоматизация включения дублирующей системы по таймеру или в случае аварии на одной из систем.</li><li>4. Строительный объем охлаждаемого помещения 24,5 м3.</li><li>5. Полная гарантия не менее 36 мес. с момента ввода в эксплуатацию.</li><li>6. Работа внешних блоков в запыленных условиях.</li><li>7. Зимние пакеты и помпы в составе системы охлаждения.</li><li>8. Вывоз и утилизация строительного мусора в объеме работ Исполнителя.</li><li>9. Восстановление и герметизация проходов трассы через стены и кровлю.</li><li>10. Предусмотреть защитный козырек от осадков и пыли над внешними блоками.</li><li>11. Предусмотреть вывод конденсата от внутренних блоков за пределы ниши справа от входной двери.</li></ol>
10	Особые условия	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Нахождение на территории сотрудников Исполнителя по предварительно оформленным пропускам с неукоснительным выполнением требований пропускной системы, а также норм ППБ, ОТ и ТБ.</li></ol>

Составил:  
Руководитель СИП

Цветков А.Г.