

УТВЕРЖДАЮ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЗАО «САМАРСКИЙ ГИПСОВЫЙ КОМБИНАТ»
К.И.СЕРГЕЕВ
2023Г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Устройство здания из металлического каркаса, профнастила и утеплителя.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Приобретаемые материалы и перечень работ	Производство работ по монтажу здания из металлического каркаса профнастила и утеплителя. Материалы приобретаются подрядчиком.
02.	Место производства работ	443052, г. Самара, ул. Береговая, 9А ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»
3.	Заказчик	ЗАО «Самарский Гипсовый Комбинат», г. Самара, ул. Береговая, 9А
4.	Исполнитель	На конкурсной основе
5.	Согласование документации	В установленном порядке
6.	Сроки выполнения работ	С момента заключения Договора 20 рабочих дней.
8.	Порядок сдачи и приемки результатов работ	На основании Акта сдачи-приемки выполненных работ.
9.	Техническое задание на выполнение работ	<p>Произвести монтаж 2х этажного здания согласно прилагаемым эскизам.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Полы в лаборатории оставить существующие.2. На полы в помещениях 1и 2 и помещения второго этажа постелить линолеум.3. Отделку стен внутри помещений произвести из профнастила с минимальной высотой волны (цвет RAL 9002/9003).4. Стены: профлист/утеплитель/профлист.5. Окна – пластиковые. Стеклопакет – однокамерный.6. Двери – пластиковые (стеклопакет однокамерный. Нижняя часть – сэндвич).7. Дверь металлическая, двухстворчатая (1-й этаж) без утепления.8. Перекрытие между первым и вторым этажами. Профлист/утеплитель/ЦСП толщиной 15 мм. На втором этаже по ЦСП покрыть линолеум. Покрытие 2-го этажа – профлист кровельный толщиной не менее 0,7 мм.9. Привязка перехода с существующей лестницы в помещение второго этажа – обязательна.10. Место расположения выделенного отдельного помещения (мини - склад) – не принципиально. Данную комнату переместить зеркально, для обеспечения свободного доступа к раковине. Для уменьшения стоимости строительства – помещение мини-склад огородить только профлистом.11. Модульное здание устанавливается на существующее

		бетонное покрытие. 12. Предоставление разделов АР, КМ и КЖ – желательно. 13. При расчетах ветровую нагрузку не учитывать.
10.	Список оборудования, передаваемого Заказчиком	
11.	Особые условия	1. Опыт работы. 2. Гарантия 50 лет. 3. Выполнение требований ОТ и ТБ 4. Осмотр места производства работ обязателен.


Согласовано:
 Директор по производству



Гордеев Е.М.
 25.05.23

Составил:

Начальник службы недвижимости



Максимов Д.В.