

СОГЛАСОВАНО

Директор
ООО

« _____ » _____ 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»


Сергеев К.И.

« _____ » _____ 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по модернизации производственных мощностей и расширению производства гипсовых вяжущих, смесей на их основе, монтаж трубопровода воды от системы водоподготовки до паровой котельной.

№	Наименование	Основные данные и требования
1	Место производства работ	Главный корпус Гипсового производства ЗАО «СГК». Адрес объекта: Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, ул. Береговая, д. 9.
2	Сроки выполнения работ	до 28 февраля 2022г.
3	Порядок сдачи и приемки результатов работ	на основании Актов сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и КС-3.
4	Технические требования	<ol style="list-style-type: none">1. Прокладка трубопровода воды ВЗ согласно комплекта чертежей и спецификации ООО «Дим-Серт» (Приложение 1 к ТЗ).2. Ввод финального участка трубопровода в помещение котельной через гильзу в сэндвич-панели и сварка с трубопроводов внутри котельной.3. Изготовление и установка декоративной накладкой вокруг гильзы с креплением к сэндвич-панели саморезами (при необходимости).
5	Особые условия	<ol style="list-style-type: none">1. Нахождение на территории сотрудников Исполнителя по предварительно оформленным пропускам с неукоснительным выполнением требований пропускной системы, а также норм ППБ, ОТ и ТБ.2. Заказчик предоставляет во временное пользование вилочные погрузчики г/п до 5 тн для перемещения оборудования по территории ГП. Обеспечение стропами, такелажными приспособлениями, организация безопасного выполнения работ с применением спецтехники полностью возлагается на Подрядчика.

Составил:
Рук. СИП


Цветков А.Г.