

СОГЛАСОВАНО

Директор
ООО

« _____ » _____ 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»

Сергеев К.И.

« _____ » _____ 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по модернизации производственных мощностей и расширению производства гипсовых вяжущих, смесей на их основе, реконструкция отделения дробления с установкой доп. дробилки.

№	Наименование	Основные данные и требования
1	Основание для производства работ	реконструкция отделения дробления с установкой доп. дробилки
2	Место производства работ	Адрес объекта: нежилое здание (отделение дробления с галереей 2) литера Н, инв. №1520 Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, ул. Береговая д. 9
3	Заказчик	ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»
4	Исполнитель (Подрядчик)	Победитель тендерных торгов
5	Сроки выполнения работ	- Завершение устройства фундаментов: до 31.07.2021г - Завершение возведения нового здания: до 30.11.2021г. - демонтаж. сущ. оборудования и площадок, монтаж нового оборудования, его выверка и подливка, монтаж площадок обслуживания и выход на ПНР с 02.01.2022г по 18.01.2022г. - завершение реконструкции и устройство полов при работающих дробилках, завершение благоустройства вокруг здания: не позднее 31.05.2022г с возможностью досрочного завершения.
6	Порядок сдачи и приемки результатов работ	на основании Актов сдачи-приемки выполненных работ.
7	Наименование работ	реконструкция отделения дробления с установкой доп. дробилки.
8	Давальческое оборудование и материалы	1. Дробилка ДРО 693 (новая) в комплекте с рамой на 2 дробилки, загрузочной и разгрузочной течкой, лестницами 2 шт. и настилом площадки на отм. 0.0.м (вес давальческих м/констр. ок. 7 тн, вес дробилки ок. 12 тн) 2. Комплект системы аспирации и пылеудаления: - Циклон – 1 шт, масса ок. 1 тн; - Затвор шлюзовой ЗШ02 в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками – 1 шт.; - Аспирационная машина в комплекте с эл. двигателем. масса . ок. 1 тн. 3. Датчик уровня заполнения камня в загрузочной течке 2 шт. (старый и новый).
9	Технические требования	1. Изготовление, окраска и доставка деталей по чертежам ООО «Импульс» в т. ч. заказ профлиста. 2. Вынос врем. линии сжатого воздуха, послед. восстановление по осн. схеме после строительства нового здания. 3. Изготовление и монтаж временной лестницы для спуска в приямок на период до января 2022г (после устройства фундаментов рамы двух дробилок доступ в приямок невозможен). 4. Устройство фундаментов каркаса нового здания и рамы двух дробилок в сущ. приямке по комплекту чертежей ООО «Импульс». Совместно с устройством фундаментов выполнение заземляющего контура здания с подключением к новому зданию и блок-контейнеру, окраска внеш. части в черный цвет. 5. Сборка нового здания вокруг старого, устройство врем. укрытия дробилки при демонтаже кровли здания над действующим оборудование, послед. демонтаж. 6. Демонтаж кровли старого здания при работающем оборудовании дробления, аспирации и транспортировки камня. 7. Сборка и установка кровли нового здания временно до января 2022г. для

защиты от осадков.

8. Демонтаж возможных частей старого здания при работающем оборудовании, вывоз и утилизация.
9. Демонтаж мостового крана и его сопутствующего оборудования, перевозка в место на территории ГП, определенное Заказчиком для временного хранения.
10. Разгрузка, установка в проектное положение и выверка нового блок-контейнера (операторской).
11. Устройство постоянного ограждения 200-метровой ленты в районе средней опоры рамы 2-х дробилок, его восстановление в январе 2022г после завершения перемонтажа.
12. Устройство временной перемишки системы аспирации к новой дымовой трубе на период до января 2022г.
13. Прием (разгрузка) деталей от поставщика основного оборудования доп. дробилки ок. 7 тн м/конструкций+ новая дробилка 12 тн (автокраны при необходимости заказывает Подрядчик), перемещение по территории СГК при необходимости.
14. Разгрузка давальческого оборудования и материалов на СГК (автокраны при необходимости заказывает Подрядчик).
15. Полный вывоз и утилизация строительного мусора, металлолом передаются Заказчику, складирование металлолома в определенном Заказчиком месте.
16. Восстановление благоустройства вокруг здания летом 2021г после устр. фундаментов, финальный этап – весна 2022г после завершения всех работ, в т.ч. устройство бетонных пандусов для въезда в новое здание.

Работы со 2-го по 18 января 2022г


17. Демонтаж. сущ. оборудования и стр. конструкций для возможности установки опорной рамы 2-х дробилок.
18. Сборка, выверка, монтаж новой рамы двух дробилок, 2-х дробилок (старая и новая), загрузочной и разгрузочной течек.
19. Перенос натяжного барабана загрузочной ленты к новой загрузочной течке и установка доп. роликов и их опорных м/конструкций в районе подачи камня в новую загрузочную течку (монтаж и сшивку ленты осуществляют сотрудники тех. дирекции СГК).
20. Установка площадок обслуживания внутри здания с опорой на раму 2-х дробилок.
21. Доработка ниж. течки и ее совмещение с защит. кожухом 200-метровой ленты в приемке.
22. Доработка верх. загрузочной течки при необходимости и ее совмещение с натяжным барабаном загрузочной ленты.
23. Врезка 2-х датчиков уровня в загруз. течку над дробилками, изготовление и монтаж их защитных элементов.
24. Установка балок мостового крана и его площадки обслуживания (под контролем отдельной монтажной организации, осуществляющей последующую установку и ПНР мостового крана).
25. Установка циклона, аспирационной машины и шлюзового питателя.
26. Окраска и подкраска всех новых деталей, конструкций элементов в серый цвет.
27. Восстановление и окраска в желтый цвет защит. кожуха старой дробилки.
28. Снос оставшихся частей старого здания.
29. Выравнивание остатков старого здания, оштукатуривание неровных элементов, окраска (на этапе после завершения ПНР).
30. Устройство полов, финальная отделка, финальная подкраска и восстановление благоустройства.
31. Перемещение демонтированного оборудования в места, определенные Заказчиком на территории ГП.
32. Складирование металлолома в месте, определенном Заказчиком, его последующую сдачу организует Заказчик.

10 Особые условия

1. Заказчик предоставляет во временное пользование вилочные погрузчики грузоподъемностью до 5 тн только для транспортировки оборудования и деталей к месту монтажа и перемещения металлолома и демонтированного оборудования по территории ГП по предварительной заявке. Обеспечение стропами и такелажными

		<p>приспособлениями полностью возлагается на Подрядчика. Найм другой спецтехники осуществляется Подрядчиком самостоятельно.</p> <p>2. Нахождение на территории сотрудников Исполнителя по предварительно оформленным пропускам с неукоснительным выполнением требований пропускной системы, а также норм ППБ, ОТ и ТБ.</p>
--	--	--

Составил:
Руководитель СИП



Цветков А.Г.