

УТВЕРЖДАЮ

ЗАКАЗЧИК

ЗАО "Самарский гипсовый
комбинат"

(наименование организации)

Ген. директор, Сергеев К.И.

(должность, подпись, ФИО)

Замена кровли из профнастила. Здание тракторно-ремонтной базы. Литера С3

(наименование объекта)

Замена кровли из профнастила. Здание тракторно-ремонтной базы. Литера С3

(наименование выполняемых работ)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**Условия производства работ:**

На здании тракторно-ремонтной базы требуется ремонт кровельного покрытия с частичной заменой обрешетки, ремонтом стропил и устройством пароизоляции.

№ п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования	Единица измерения	Объем работ
1	2	3	4
1	Демонтаж кровельного покрытия	м2	419,58
2	Ремонт стропильных ног	м	100
3	Разборка обрешетки	м2	196
4	Устройство обрешетки	м2	196
5	Устройство пароизоляции	м2	419,58
6	Монтаж кровельного покрытия	м2	419,58
7	Смена конька	м	24

Составил

Александр Михайлова О.А.

Крушин *Крушина О.А.*