

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор  
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»

\_\_\_\_\_ Аветисян А.Э.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
на приобретение Циклона ЦН-15-900х4УП.

№	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Основание для производства работ	Реконструкция системы аспирации производственной линии №1.
2.	Заказчик	ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», г. Самара, Береговая, 9 А.
3.	Поставщик	На конкурсной основе.
4.	Срок поставки	60 кал.дней с момента перечисления авансового платежа.
5.	Перечень материалов	Циклон ЦН-15-900х4УП – 1 шт.
6.	Характеристики	Температура очищаемого газа, °С, не менее 150; Максимальное давление (разряжение), кПа, не более 500; Коэффициент гидравлического сопротивления 175; Оптимальная скорость в корпусе циклона 3,5(16) при обычных условиях( $v_{ц} / v_{вх}$ ), м/с; Производительность при скорости в корпусе циклона 3,5 м/с, м3/ч 29720; Степень обеспылевания воздуха в циклоне, % 85. Габариты, мм: длина 1904 ширина 2324 высота 7010 Исполнение УХЛ 3.1 ГОСТ 15150-69.
7.	Особые условия	Циклон должен быть доставлен в разобранном виде: бункер отдельно, группа циклонов с улиткой отдельно. Места стыков должны быть подготовлены к сварке. Наличие документации в соответствии с действующими на территории РФ нормативами и правилами: Тех. паспорт, Инструкция по монтажу и эксплуатации.

Составил:

Инженер-энергетик ЗАО «СГК»

Кульков В.О.

Согласовано:

Главный энергетик ЗАО «СГК»

Пименов Д.Н.