


Утверждаю :
Технический директор
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»


20.05.21
А.Э.Аветисян

Техническое задание.

Объект: Ремонт мужской душевой и туалета помещения бытовок лит.А13.А14 .
Гипсового производства по адресу Береговая 9


Выполнить:

№ п/п	Наименование работ	Ед. измер.	Количество
	Душевая		
1	Демонтаж плитки с пола	м2	8.8
2	Демонтаж плитки со стен	м2	31
3	Удаление старой побелки	м2	9.5
4	Демонтаж светильника	шт	1
5	Демонтаж старых душевых смесителей	шт	4
6	Монтаж плитки на пол	М2	8.8
7	Монтаж плитки на стены	М2	31
8	Побелка потолка и верхней части стены	М2	9.5
9	Установка освещения согласно санитарных норм	шт	
10	Установка душевых смесителей вместо старых	шт	4
11	Монтаж нового душевого смесителя	шт	1
	Умывальник		
1	Демонтаж старой побелки	М2	9.5
2	Побелка потолка и верхней части стены	м2	14
3	Покраска трубы Диаметр 100 мм	М.п	3.5
4	Произвести замену освещения согласно санитарных норм		
	Туалет 1 этажа		10.8
1	Демонтаж старой краски	М2	52
2	Демонтаж унитазов	шт	2
3	Демонтаж писуара	шт	1
4	Демонтаж раковин	шт	2
5	Демонтаж дверей	шт	3
6	Удаление старой побелки	М2	11

7	Шпаклевка поверхности стен	М2	52
8	Окраска стен	М2	52
9	Побелка потолка	М2	11
10	Установка пластиковых дверей	шт	3
11	Установка унитазов	шт	2
12	Установка писсуара	шт	1
13	Установка раковин со смесителями	шт	2
14	Монтаж кафельной плитки	М2	1.8
15	Установка освещения согласно санитарных норм		
16	Заделка отверстия в потолке диаметр 300 мм	шт	1

Особые условия: Выход на место проведения работ обязателен. Работы должны быть выполнены с высоким качеством. Перед нанесением побелки и окраски поверхности обработать антигрибковым составом.

Начальник службы недвижимости



Максимов Д.В