

«    »      2018 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


#### на поставку просеивающего оборудования для строительного гипса

на объекте: Нежилое здание (Склад строительного гипса) Р. Инвентарный номер: № 5.1. Адрес  
 объекта: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, ул. Береговая, 9.

№	Наименование	Основные данные и требования
1	Основание для производства работ	Модернизация участка фасовки строительного гипса
2	Место производства работ	ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», г. Самара, ул. Береговая, 9.
3	Заказчик	ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»
4	Исполнитель	Победитель тендерных торгов
5	Сроки поставки	Не более 60 календарных дней с момента заключения договора
6	Порядок сдачи и приемки результатов работ	На основании Актов сдачи-приемки выполненных работ.
7	Наименование работ	Поставка просеивающего оборудования для строительного гипса
8	Технические требования к просеивающему оборудованию	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Габариты (не более):                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- высота – 700 мм;</li> <li>- диаметр несущей конструкции сита – 1600 мм;</li> <li>- максимальная ширина в месте установки вибраторов – 2400 мм.</li> </ul> </li> <li>2. Производительность при просеве строительного гипса - не менее 12 тн/час (характеристики строительного гипса размещены в приложении к данному ТЗ).</li> <li>3. Кол-во просеивающих сеток – 1 шт.</li> <li>4. Диаметр просеивающей сетки – не более 1500 мм.</li> <li>5. Размер ячейки рабочей сетки – 2,5 мм.</li> <li>6. Диапазон рабочих температур: - 30 ÷ +80 град. С (предполагается установка оборудования в закрытом неотапливаемом помещении, максимальная температура обусловлена подачей гипса с температурой до +80 град. С из технологической линии производства).</li> <li>7. Включение в поставку распределителя потока гипса (рассекателя).</li> <li>8. Комплект очищающих резиновых шаров сетки включен в поставку.</li> <li>9. Комплектация пультом управления в пылезащищенном исполнении и соединительным кабелем длиной не менее 5 м.</li> </ol>
9	Особые условия	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Доставка и полное таможенное оформление рассматривается в объеме работ Поставщика. Доставка по адресу: г. Самара, ул. Береговая, 9.</li> <li>2. Просеивающее оборудование будет установлено в технологической цепи сразу после вертикального ковшового элеватора подачи гипса. Постоянный режим работы – циклическая подача гипса на рассекатель ковшами элеватора, объем ковша – 5,5 л.</li> <li>3. Круглогодичная и круглосуточная работа в неотапливаемом помещении.</li> <li>4. Максимальная температура просеиваемого строительного гипса - +80 град С.</li> <li>5. Срок гарантии – не менее 12 месяцев (увеличенный срок будет являться преимуществом при рассмотрении предложений).</li> </ol>

**Составил:**

Руководитель стратегических инвестиционных проектов


  
 Цветков А.Г.  
 14.03.2018 г.

**Согласовано:**

Начальник ОТК

  
 Цыганов В.Г.

Главный механик

  
 Макаров В.А.

Начальник гипсового производства

  
 Стерлюк А.М.