

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»


Аветисян А.Э.

« 11 » 03 2021 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА АККРЕДИТАЦИЮ ПОСТАВЩИКА УСЛУГ
по проведению работ по промывке ливневых, канализационных трубопроводов, чистки
колодцев, прямков и отстойных резервуаров на 2021 г.**

№	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Основание для производства работ	Отсутствие засоров в системе канализационных стоков и стоков в ливневых колодцах (дождеприёмниках).
2.	Заказчик	ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», г. Самара, Береговая, 9 А.
3.	Срок выполнения работ	Июнь – Июль 2021г
	Исходные данные	Гипсовое производство: 1. Гидродинамическая промывка трубопровода ДУ-150 мм. – 749 м. 2. Механическая очистка канализационных колодцев – 27 шт. 3. Механическая очистка дождеприёмников с прямками – 9 шт. 4. Откачка и очистка отстойника – 1 шт. АБК: 1. Гидродинамическая промывка трубопровода ДУ – 150 мм. – 145 м. 2. Механическая очистка канализационных колодцев – 8 шт. 3. Механическая очистка дождеприёмников с прямками – 1 шт. ПССС: 1. Гидродинамическая промывка трубопровода ДУ – 300 мм. – 350 м. 2. Механическая очистка канализационных колодцев – 13 шт. 3. Механическая очистка дождеприёмников с прямками – 7 шт.
4.	Особые условия	Схемы расположения коммуникаций выдаются подрядчику при посещении объекта. Все необходимые наряды-допуски при работе в колодцах оформляются подрядчиком по согласованию с заказчиком.

Составил:

Инженер-теплотехник ЗАО «СГК»



Пронь С. А.

Согласовано:

Начальник энергоцеха ЗАО «СГК»



Емец Д. М.

Согласовано:

Главный энергетик ЗАО «СГК»



Пименов Д. Н.