

Утверждаю :
Генеральный директор
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»



К.И. Сергеев

Техническое задание.


Объект: Ремонт кабинета диспетчера ТЦ лит.С,С1.

Выполнить:

№ п/п	Наименование работ	Ед. измер.	Количество
1	Демонтаж панелей из ПВХ	м2	20
2	Демонтаж потолочного покрытия	м2	9,9
3	Удаление обоев	м2	15
4	Подготовка потолка под окраску	м2	9,9
5	Подготовка стен под окраску	м2	15
6	Покраска стен	м2	15
7	Покраска потолка	М2	9,9
8	Замена розеток и выключателей	шт	4
9	Демонтаж светильников	шт	4
10	Монтаж светильников	шт	4
11	Монтаж панелей из ПВХ по каркасу	м2	20
12	Установка экрана под батарею отопления	шт	1
13	Демонтаж линолеума	м2	9,9
14	Демонтаж старого ДСП	М2	9,9
15	Установка ДСП(пол)	м2	9,9
16	Укладка линолеума	м2	9.9
17	Замена двери	шт	1
18	Устройство откосов	М2	2

Особые условия: Выход на место проведения работ обязателен.

Начальник службы недвижимости
ЗАО «СГК»



Д.В.Максимов

Согласовано :
Зам.генерального директора ЗАО «СГК»



О.А.Кузьмин.

Утверждаю :
Генеральный директор
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»


К.И. Сергеев

Техническое задание.


Объект: Ремонт крылец входов в административное здание и ПССС.

Выполнить:


№ п/п	Наименование работ	Ед. измер.	Количество
	Крыльцо главного входа в АБК		
1	Демонтаж старой плитки	м2	14.35
2	Монтаж плитки (керамогранит)	М2	14.35
3	Установка противоскользящего резинового профиля	М.п	26
	Крыльцо запасного выхода АБК(со стороны бухгалтерии)		
1	Демонтаж мет.конструкций	т	0.05
2	Монтаж плитки (керамогранит)	М2	16
3	Установка противоскользящего резинового профиля	М.п	15
	Крыльцо на ПССС		
1	Демонтаж плитки	М.2	8.8
2	Монтаж плитки (керамогранит)	м2	8.8
3	Установка противоскользящего резинового профиля	М.п	8.35

Особые условия: Выход на место проведения работ обязателен. После ремонта крылец существующие перила установить на место. На всех крыльцах перед дверью выполнить углубление для установки резинового коврика. Цвет плитки согласовывается с заказчиком.

Начальник службы недвижимости
ЗАО «СГК»


25.05.2012 Д.В.Максимов

Согласовано :
Зам.генерального директора ЗАО «СГК»


26.05.2012 О.А.Кузьмин.