

УТВЕРЖДАЮ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
ЗАО «САМАРСКИЙ ГИПСОВЫЙ
КОМБИНАТ»

А.Э. АВETИСЯН
«18» ИЮНЯ 2019 Г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку и монтаж теплоизоляции сушильного барабана СМ147 №3 (2,2*14)
Производство ГП, участок ГВВС

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Приобретаемые материалы и перечень работ	Закупка и монтаж теплоизоляции сушильного барабана СМ147 №3 (2,2*14)
2.	Место производства работ	На территории ЗАО «СГК» Производство ГП, участок ГВВС.
3.	Заказчик	ЗАО «Самарский Гипсовый Комбинат», г. Самара, ул. Береговая, 9
4.	Исполнитель	На конкурсной основе
5.	Согласование документации	В установленном порядке
6.	Срок остановки сушильного барабана	Остановка сушильного барабана для проведения работ по монтажу теплоизоляции – не более 3 (трех) суток. По предварительному согласованию с действующим производством.
7.	Порядок сдачи и приемки результатов работ	На основании Акта сдачи-приемки выполненных работ.
8.	Техническое задание на выполнение работ	Комплекс работ состоит из следующих основных разделов: <ul style="list-style-type: none">• Проведение работ по монтажу теплоизоляции сушильного барабана, в присутствии ИТР ЗАО «СГК».• Участие представителя Исполнителя при вводе в эксплуатацию.• Материал теплоизоляции – каменная вата плотностью не менее 100 кг/м³;• Толщина теплоизоляции – не менее 200 мм.
9.	Список оборудования, передаваемого Заказчиком	Все материалы (в том числе расходные) для проведения работ, приобретаются Исполнителем за свой счет самостоятельно. Необходимый инструмент для проведения работ (инверторы, газосварочное оборудование и т.д.), так же приобретает Исполнитель.
10.	Особые условия	<ul style="list-style-type: none">• Выполнение работ в условиях временной остановки действующего производства. Предварительное согласование выполнение всех работ. Координацию осуществляет представитель Заказчика.• Все работы выполнять в строгом соблюдении существующих правил и норм по О.Т. и Т.Б.• Завершение работ – не позднее августа 2019г.;• Вариант теплоизоляции – несъемная;• Наружная обшивка окрашенным листом из «черного» металла;• Гарантия на выполненные работы не менее 3 (трех) лет с момента подписания Акта выполненных работ.

Составил:
Ведущий инженер-механик

Закиров Р.М.

Согласовано:
Главный механик

Макаров В.А.