

СОГЛАСОВАНО

Директор
ООО

« _____ » _____ 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»

Сергеев К.И.

« 28 » _____ 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по модернизации производственных мощностей и расширению производства гипсовых вяжущих, смесей на их основе, демонтаж оборудования и м/конструкций, вывоз в место, указанное Заказчиком.

№	Наименование	Основные данные и требования
1	Основание для производства работ	Подготовка площадки для установки системы водоподготовки модульной паровой котельной
2	Место производства работ	Нежилое здание (Цех малоразмерных плит) Инв. 9.2. Адрес объекта: Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, ул. Береговая д. 9
3	Заказчик	ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»
4	Исполнитель (Подрядчик)	Победитель тендерных торгов
5	Сроки выполнения работ	не более 10 календарных дней с момента начала работ.
6	Порядок сдачи и приемки результатов работ	на основании Актов сдачи-приемки выполненных работ.
7	Технические требования	<ol style="list-style-type: none">1. Демонтаж с сохранением работоспособности и вывоз в место на территории ГП (см. фото в Приложении к ТЗ), 2-х комплектов оборудования для производства пазогребневых плит:<ol style="list-style-type: none">1. Шнековый дозатор подачи гипса на гипсовые весы.2. Бак дозировки гипса.3. Бак дозировки воды.4. Смеситель с рычагами, направляющими гидроцилиндрами опрокидывания.5. Формовочная машина с ножами и гидроцилиндрами гребнеобразователя.6. Основа формовочной машины с цилиндрами подъема вставок– масса около 2 тн.7. Вставки.8. Гидростанция.9. Грейфер.2. Демонтаж всех опорных м/конструкций на данном участке, вывоз и складирование в место, указанное Заказчиком для последующей сдачи в металлолом.3. Восстановление ограждений сохраняемых площадок обслуживания «высокой» части здания для исключения падения персонала, локальная подкраска поврежденных элементов.4. Полное срезание оставшихся фрагментов анкерных болтов и закладных деталей для выравнивания полов, полная уборка помещения после расчистки и вывоза металлолома в объеме работ Подрядчика.
8	Особые условия	<ol style="list-style-type: none">1. Нахождение на территории сотрудников Исполнителя по предварительно оформленным пропускам с неукоснительным выполнением требований пропускной системы, а также норм ППБ, ОТ и ТБ.2. Заказчик предоставляет во временное пользование вилочные погрузчики г/п до 5 тн для перемещения демонтированного оборудования по территории ГП. Обеспечение стропами, такелажными приспособлениями, организация безопасного выполнения работ с применением спецтехники полностью возлагается на Подрядчика.3. Передача мостового крана г/п 3,2 тн на участке м/ГП Подрядчику во временное пользование для выполнения работ по Акту приема-передачи, возврат в работоспособном состоянии Заказчику по Акту после завершения работ с краном.

Составил:
Рук. СИП

Цветков А.Г.

28.09.2021г.

Место складирования демонтированного оборудования на территории ГП:

