


СОГЛАСОВАНО

Директор  
ООО

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»

  
Сергеев К.И.  
\_\_\_\_\_ 2020 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по модернизации производственных мощностей и расширению производства гипсовых вяжущих, смесей на их основе, электро-монтажные работы по прокладке трассы питания эл. шкафов линии №2 от трансформаторной подстанции по комплекту чертежей ООО «Дим-Серт»

№	Наименование	Основные данные и требования
1	Основание для производства работ	Модернизация линии №2.
2	Место производства работ	Прокладка кабельной трассы от нежилого здания (Компрессорная с эл. подстанцией) К,К1,К2,К3,К4, инв. № 5. до шкафов управления линии №2 в нежилом здании Главный корпус гипсового цеха литер А ИНВ. №1. Адрес объекта: Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, ул. Береговая, д. 9.
3	Заказчик	ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»
4	Исполнитель (Подрядчик)	Победитель тендерных торгов
5	Сроки выполнения работ	не более 14 календарных дней.
6	Порядок сдачи и приемки результатов работ	на основании Актов сдачи-приемки выполненных работ.
7	Наименование работ	электро-монтажные работы по прокладке трассы питания эл. шкафов линии №2 от трансформаторной подстанции по комплекту чертежей ООО «Дим-Серт»
8	Давальческий материал	1. 300 п.м. силового кабеля с медной жилой изоляцией и оболочкой из ПВХ ВВГнг-LS 4x240. <i>Примечание: остаток возвращается Заказчику.</i>
9	Технические требования	1. Предварительный заказ, доставка эл. монтажных материалов на СГК (по спецификации ООО «Дим-Серт», кроме кабельных наконечников и кабельных перемычек для подключения автоматических выключателей к сборным шинам трансформаторной подстанции и шкафам). 2. Прокладка трассы (2x130 п.м.) в соответствии с требованиями чертежей ООО «Дим-Серт» без подключения в ячейки подстанции и шкафы. 3. Временная изоляция концевых участков кабеля.
10	Особые условия	1. Заказчик предоставляет во временное пользование вилочные погрузчики грузоподъемностью до 5 тн только для транспортировки оборудования и деталей к месту монтажа по территории ГП по предварительной заявке. Обеспечение стропами и такелажными приспособлениями полностью возлагается на Подрядчика. Найм другой спецтехники осуществляется Подрядчиком самостоятельно. 2. Нахождение на территории сотрудников Исполнителя по предварительно оформленным пропускам с неукоснительным выполнением требований пропускной системы, а также норм ППБ, ОТ и ТБ, при работе в помещении РУ-0,4 кВ обязательно оформление наряда-допуска с согласованием с ответственным за электрохозяйство заказчика, соответственно у сотрудников работающих в помещении РУ обязательно наличие удостоверения по электробезопасности с соответствующей группой допуска.

Составил:

Руководитель СИП

  
Цветков А.Г.

02.11.2020