

СОГЛАСОВАНО

Директор  
ООО

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»

  
Сергеев К.И.


« 02 » \_\_\_\_\_ 2022 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по модернизации производственных мощностей и расширению производства гипсовых вяжущих, смесей на их основе, монтаж паропровода от паровой котельной.

№	Наименование	Основные данные и требования
1	Место производства работ	Главный корпус Гипсового производства ЗАО «СГК». Адрес объекта: Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, ул. Береговая, д. 9.
2	Сроки выполнения работ	до 20 марта 2022г.
3	Порядок сдачи и приемки результатов работ	на основании Актов сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и КС-3.
4	Технические требования	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Прокладка паропровода согласно комплекта чертежей и спецификации ООО «Дим-Серт» (Приложение 1 к ТЗ).</li><li>2. Ввод финального участка паропровода в помещение котельной через гильзу в сэндвич-панели и сварка с паропроводом, выходящим из котельной.</li><li>3. Изготовление и установка декоративной накладки вокруг гильзы с креплением к сэндвич-панели саморезами (при необходимости).</li><li>4. Подготовка полного пакета исполнительной документации для последующей регистрации объекта «паропровод» в РТН.</li><li>5. Оформление паспорта на смонтированный паропровод.</li></ol>
5	Особые условия	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Наличие СРО и допусков на работы с котельным оборудованием и опасными объектами.</li><li>2. Нахождение на территории сотрудников Исполнителя по предварительно оформленным пропускам с неукоснительным выполнением требований пропускной системы, а также норм ППБ, ОТ и ТБ.</li><li>3. Заказчик предоставляет во временное пользование вилочные погрузчики г/п до 5 т для перемещения оборудования по территории ГП. Обеспечение стропами, такелажными приспособлениями, организация безопасного выполнения работ с применением спецтехники полностью возлагается на Подрядчика.</li></ol>

Составил:  
Рук. СИП

  
Цветков А.Г.