

УТВЕРЖДАЮ  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР  
ЗАО «САМАРСКИЙ ГИПСОВЫЙ КОМБИНАТ»  
А.Э. АВETИСЯН  
2023 Г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

### Устройство ливневой канализации ПССС лит.А

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Приобретаемые материалы и перечень работ	Производство работ по устройству ливневой канализации. Материалы приобретаются подрядчиком. -демонтаж асфальта 9 м2 - устройство приемного колодца . кольца диаметром 1 м 2 шт. - плита перекрытия колец 1 шт - ливневая решетка 1 шт. - устройство траншеи с уклоном в приемный колодец 29 п.м. - укладка трубы диаметром не менее 89мм 29 м.п.
2.	Место производства работ	443052, г. Самара, ул. Береговая, 9А ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», Нежилое здание ПССС лит.А
3.	Заказчик	ЗАО «Самарский Гипсовый Комбинат», г. Самара, ул. Береговая, 9А
4.	Исполнитель	На конкурсной основе
5.	Согласование документации	В установленном порядке
6.	Сроки выполнения работ	С момента заключения Договора 20 рабочих дней.
8.	Порядок сдачи и приемки результатов работ	На основании Акта сдачи-приемки выполненных работ.
9.	Техническое задание на выполнение работ	Комплекс работ состоит из следующих основных разделов: -демонтаж асфальта 9 м2 - устройство приемного колодца . кольца диаметром 1 м 2 шт. - плита перекрытия колец 1 шт - ливневая решетка 1 шт - устройство асфальтового покрытия с уклоном в сторону ливневки 9м2. - - устройство траншеи с уклоном в приемный колодец 29 п.м. - укладка трубы диаметром не менее 89мм -29 м.п.
10.	Список оборудования, передаваемого Заказчиком	
11.	Особые условия	1. Выход на место производства работ обязателен.

Составил:

Начальник службы недвижимости



Максимов Д.В.