

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»


Сергеев К.И.

« _____ » 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Замена изношенного отрезка рельсового пути влажного участка цеха «Европлиты» ПГПП

№	Наименование	Основные данные и требования
1	Основание для производства работ	Критический износ головки стальных рельс пути вагонеток на отрезке влажной зоны сушильной камеры и недостаточный уклон пола влажной зоны сушила к дренажным отверстиям.
2	Место производства работ	ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», г. Самара, ул. Береговая, 9.
3	Заказчик	ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»
4	Исполнитель	Победитель тендерных торгов
5	Сроки выполнения работ	1. Работы по резке рельс и изготовлению прижимных пластин начать с момента получения аванса в 50% от стоимости работ и материалов. 2. Сроки окончания работ по подливке пола закончить не позже 31.12.2019 г. 3. Работы по покрытию пола на участке ремонта гидрофобной пропиткой закончить не позже 14 календарных дней после окончания работ по подливке пола.
6	Порядок сдачи и приемки результатов работ	На основании Актов сдачи-приемки выполненных работ.
7	Наименование работ	Замена изношенного отрезка рельсового пути влажного участка цеха «Европлиты» ПГПП.
8	Технические требования	Объем работ: 1. Резка рельс в размер под углом 45° (3 реза), изготовление прижимных пластин (примерно 80шт.) (см. прил.2). 2. Демонтаж подливочного бетона пола вдоль изношенных рельс (см. прил.1). 3. Демонтаж изношенных рельс с закладных пластин. 4. Монтаж и выверка новых рельс, подрезка стыка рельс под 90 градусов к трансбордеру (см. прил. 2). 5. Подливка пола рельсового пути на участке замены с реализацией наклона для отвода воды (см. прил.3). 6. Покрытие пола на участке ремонта гидрофобной пропиткой. Основные требования к доставке материалов: Все материалы (приспособления) приобретаются (изготавливаются) и доставляются Подрядчиком за свой счет, за исключением: Рельс тип Р18, отжимных и анкерных болтов в необходимом количестве (в случае потери их функциональности). Основные требования к Подрядчику: 1. Нахождение на территории сотрудников Подрядчика по предварительно оформленным пропускам с неукоснительным выполнением требований пропускной системы, а также норм ППБ, ОТ и ТБ. 2. Наличие собственной производственной базы либо продолжительный опыт сотрудничества с металлообрабатывающим предприятием. 3. Обеспеченность всеми необходимыми инструментами, оборудованием и материалами. 4. Наличие квалифицированного и имеющего опыт подобной работы персонала в необходимом количестве.
9	Особые условия	1. Вывоз строительного мусора с территории СГК осуществляется за счет бюджета Подрядчика. 2. В случае потери функциональности опорных пластин Подрядчик изготавливает их в необходимом количестве за счет бюджета Заказчика (см. прил.2).

Составил:

Ведущий инженер-механик ПГПП

Согласовано:

Начальник ПГПП

Согласовано:

Директор производства


Нефедов А.Н.


Кульмяков Д.А.


Гордеев Е.М.