

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»

Сергеев К.И.

«15» 11 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по монтажу вентиляционного отопительного трубопровода и модернизации площадки обслуживания

| № | Наименование | Основные данные и требования |
|---|---|---|
| 1 | Основание для производства работ | Реализация проекта «Реконструкция линии подготовки песка на производстве сухих строительных смесей», статья затрат «Подвод и подключение коммуникаций линии сушки песка (вентиляция)» |
| 2 | Место производства работ | «ЦЕХ ПАЗОГРЕБНЕВЫХ ПЛИТ, ПРОИЗВОДСТВА ГИПСОКАРТОНА И СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ» Литера А. Инвентарный номер: 1-54704 и площадка перед зданием. Адрес объекта: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, ул. Береговая д. 9А |
| 3 | Заказчик | ЗАО «Самарский гипсовый комбинат» |
| 4 | Исполнитель (Подрядчик) | Победитель тендерных торгов |
| 5 | Сроки выполнения работ | Завершение не позднее 20 декабря 2023г. |
| 6 | Порядок сдачи и приемки результатов работ | на основании Актов сдачи-приемки выполненных работ. |
| 7 | Технические требования | <ol style="list-style-type: none">Выполнение работ по чертежам 57/23-АР ООО «Дим-Серт» (в приложении к ТЗ) со следующими дополнениями и уточнениями:<ul style="list-style-type: none">- Диаметр монтируемого трубопровода – 500 мм.- Точка подачи горячего воздуха в мобильное сооружение сушки песка – на высоте 3 м от пола в зоне размещения горелки теплогенератора.- Установка ручной шиберной заслонки на выходе монтируемого трубопровода.- Изготовление монтаж опорно-подвесной системы трубопровода в объеме работ Исполнителя.Требования к эл. приводу заслонки (запорного клапана) Ду 500:<ul style="list-style-type: none">- питание 220В;- при подаче напряжения заслонка должна открыться, при снятии - закрыться (возвратная пружина в приводе).- установка конечных выключателей закрытого и открытого положений.Модернизация существующей площадки обслуживания по чертежам 57/23-АР ООО «Дим-Серт» с учетом норм и требований ОТ и ТБ. Верхний (новый) уровень площадки выполнить на высоте для обслуживания заслонки (запорного клапана) и эл. привода (точную высоту принять по месту после монтажа трубопровода Ду 500 совместно с Заказчиком). |
| 8 | Особые условия | <ol style="list-style-type: none">Наличие действующих квалификационных удостоверений у персонала Подрядчика и Субподрядчика.Устройство ограждения рабочих зон на период выполнения работ в объеме работ Исполнителя.Нахождение на территории сотрудников Исполнителя по предварительно оформленным пропускам с неукоснительным выполнением требований пропускной системы, а также норм ППБ, ОТ и ТБ.Найм спецтехники для выполнения работ осуществляется Исполнителем самостоятельно. |

Составил:

Руководитель ПО

Осьмакова А.И.