

УТВЕРЖДАЮ  
 ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР  
 ЗАО «САМАРСКИЙ ГИПСОВЫЙ КОМБИНАТ»  
 А.Э. АВЕТИСЯН  
 2024 Г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

### Ремонт проходных гипсового производства лит.П и проходной ПССС лит . А

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Место производства работ	443052, г. Самара, ул. Береговая, 9А ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»,
2	Заказчик	ЗАО «Самарский Гипсовый Комбинат», г. Самара, ул. Береговая, 9
3	Исполнитель	На конкурсной основе
4	Согласование документации	В установленном порядке
5	Сроки выполнения работ	С момента заключения Договора 20 рабочих дней.
6	Порядок сдачи и приемки результатов работ	На основании Акта сдачи-приемки выполненных работ .
7	Техническое задание на выполнение работ и приобретаемые материалы	<p>Ремонт КПП ПСС</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Вынос мебели 1 компл.</li> <li>2. Демонтаж плинтуса – 49,48м.п</li> <li>3. Демонтаж выключателей и розеток – 15 шт</li> <li>4. Демонтаж светильников – 6 шт</li> <li>5. Демонтаж противопожарных датчиков – 10 шт</li> <li>6. Демонтаж линолеума – 34,21 м2</li> <li>7. Демонтаж противопожарной двери – 2 шт</li> <li>8. Подготовка поверхности перед покраской потолка – 34,21 м2</li> <li>9. Подготовка поверхности перед покраской стен – 93,89 м2</li> <li>10. Окраска потолка – 34,21 м2</li> <li>11. Окраска стен – 93,89 м2</li> <li>12. Укладка линолеума – 34,21 м2</li> <li>13. Монтаж плинтусов – 49,48 м.п.</li> <li>14. Монтаж кабельканала – 10,03 м.п.</li> <li>15. Монтаж розеток – 10 шт</li> <li>16. Монтаж выключателей – 5шт</li> <li>17. Устройство светильников – 6 шт</li> <li>18. Покраска радиаторов – 7 шт</li> <li>19. Монтаж противопожарной двери – 2 шт</li> <li>20. Заменена окна с форточкой (выход на улицу) (1130x830мм) – 1 шт</li> <li>21. Ремонт кровли – 34,21 м2</li> <li>22. Ремонт цоколя - 23,74 м.п.</li> <li>23. Замена маленького окна с форточкой (520x510мм) – 1шт</li> <li>24. Частичная замена ДСП – 2 м2</li> </ol> <p>Ремонт КПП гипсового производства</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>25. Вынос мебели - 1 компл.</li> <li>26. Демонтаж панелей ПВХ (стены) – 30,99 м2</li> <li>27. Демонтаж потолка – 7,01 м2</li> <li>28. Демонтаж плинтуса – 36,789 м.п.</li> <li>29. Демонтаж выключателей и розеток – 10 шт</li> <li>30. Демонтаж светильников - 5шт</li> <li>31. Демонтаж противопожарных датчиков – 6 шт</li> <li>32. Демонтаж линолеума – 67,81 м2</li> <li>33. Демонтаж штукатурки – 76,44 м2</li> <li>34. Грунтовка стен – 76,44 м2</li> </ol>

		<p>35. Шпатлевка стен/откосов – 76,44 м2  36. Грунтовка стен – 76,44 м2  37. Окраска стен – 76,44 м2  38. Укладка линолеума – 67,81  39. Монтаж плинтусов – 36,78  40. Монтаж кабельканала – 8,64  41. Монтаж розеток – 7 шт  42. Монтаж выключателей – 3 шт  43. Устройство светильников – 5 шт  44. Прокраска радиаторов/труб – 6 шт  45. Устройство откосов из ПВХ – 10,58 м2  46. Замена маленького окна с форточкой (750x1300мм) – 1 шт  47. Заделка гипсокартонном оконный проем – 1,34 м2  48. Восстановление бетонного покрытия крыльца, ступеней с упрочненным антискользящим покрытием – 2,12 м2  49. Ремонт кровли – 67,81 м2  50. Шпаклевка фасада – 27,8 м2  51. Окраска фасада – 27, 8 м2  52. Покраска м/к крыльца (перила, металлическая площадка) – 2 м2  53. Монтаж потолка "Армстронг" – 7,01 м2  54. Замена межкомнатных дверей – 2 шт.  55. <i>Визуальная проверка по-сле ремонта</i></p>
8	Список оборудования, передаваемого Заказчиком	отсутствуют
9	Особые условия	<p><b>1. Выход на место производства работ обязателен.</b>  <b>2. Замер объемов обязателен.</b></p>

Составил:  
Начальник службы недвижимости



Максимов Д.В.