

Утверждаю :
Заказчик
Генеральный директор
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»

_____ К.И. Сергеев

Техническое задание.

на Ремонт асфальтового покрытия и ливневой канализации
на территории ГП.

Объект: Дорога и площадка территории. инв.737.

Выполнить:

№ п/п	Наименование работ	Ед. измер.	Количество
Асфальтирование трёх площадок (со срезкой растительного грунта)			
1	Валка деревьев с корня, с вывозом.	шт	12
2	Корчевка пней, с вывозом.	шт	12
3	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы (срезка растительного слоя), с вывозом.	М3	900
4	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	213
5	Демонтаж старых и монтаж новых люков и горловин колодцев	шт	7
6	Демонтаж и монтаж крышек ливневых отстойников	т	0,6
7	Установка бортовых камней на бетонном основании БР 100.30.18	м	230
8	Устройство оснований из песка речного толщ. 25см.	М3	299
9	Устройство оснований из щебня М 600 толщ.28см.	М3	335
10	Устройство асфальтобетонного покрытия отмостки зданий (асфальт мелкозернистый плотный Б II толщ. 4см.)	М2	136
11	Устройство асфальтобетонного покрытия площадки (асфальт крупнозернистый пористый М II толщ.6см.)	М2	1195
12	Устройство асфальтобетонного покрытия площадки (асфальт мелкозернистый плотный Б II толщ. 4см.)	М2	1195
Условия производства работ : вблизи территории первой площадки проходит газопровод (менее 2-х метров); под третьей площадкой проходит высоковольтный электрокабель на глубине не менее 0,7м.			

Асфальтирование дорожных проездов (с разборкой асфальта и оснований)			
13	Разборка покрытий асфальтобетонных толщ. 15см.	М3	290
14	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	250
15	Разборка оснований щебеночных толщ. 28см.	М3	535
16	Разборка оснований песчаных толщ. 20см.	М3	462
17	Демонтаж старых и монтаж новых люков и горловин колодцев	шт	8
18	Установка бортовых камней на бетонном основании БР 100.30.18	м	250
19	Устройство оснований из песка речного толщ. 25см.	М3	577
20	Устройство оснований из щебня М 600 толщ.28см.	М3	647
21	Устройство асфальтобетонного покрытия площадки (асфальт крупнозернистый пористый М II толщ.6см.)	М2	2309
22	Устройство асфальтобетонного покрытия площадки (асфальт мелкозернистый плотный Б II толщ. 4см.)	М2	2309
Асфальтирование дорожных проездов (срезка асфальта фрезой до 100мм)			
23	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных покрытий на глубину до 100мм	М2	1154
24	Розлив битумной эмульсии в 1 слой	т	0,923
25	Устройство асфальтобетонного покрытия площадки (асфальт крупнозернистый пористый М II толщ.6см.)	М2	1154
26	Устройство асфальтобетонного покрытия площадки (асфальт мелкозернистый плотный Б II толщ. 4см.)	М2	1154
Ливневая канализация на территории ГП.			
27	Разборка покрытий асфальтобетонных	М3	56
28	Разборка оснований щебеночных	М3	112
29	Разборка трубопроводов канализации из асбестоцементных труб диаметром 300 мм	м	133,5
30	Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах	М3	5,89
31	Погрузка с использованием механизмов при автомобильных перевозках материала:Мусор строительный	т	316
32	Погрузка вручную при автомобильных перевозках материала:Мусор строительный	т	15
33	Перевозка груза 1 класса до 25 км	т	331
34	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4; 0,25 м3	М3	360

35	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2	М3	15
36	Погрузка с использованием механизмов при автомобильных перевозках материала: Земля	т	27
37	Перевозка груза 1 класса до 25 км	т	657
38	Устройство основания под трубопроводы песчаного	М3	20
39	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром 200 мм (трубы БНТ – 39 -50, ГОСТ 31416 – 2009)	м	133,5
40	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах (колодцы дождевые № 1 – 5 и дождеприёмные ДП1- ДП5)	М3	5,25
41	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 2 м в мокрых грунтах	М3	2,28
42	Изготовление и установка деревянного щита в дождевом колодце – отстойнике, с опорными стальными уголками	М2	4,6
43	Люки чугунные тяжелые	шт	5
44	Дождеприемник ДБ	шт	5
45	Лестницы в колодцы	т	0,2
46	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых	1врезка	1
47	Гидроизоляция обмазочная битумная колодцев	М2	63,8
48	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 20 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (Песок, с доставкой)	М3	320
49	Полив водой уплотняемого грунта	М3	320
50	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т	М3	320
51	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2	М2	187

- Особые условия:**
1. Расчёт состава асфальтового покрытия.
 2. Укладка асфальта в разных местах (на территории ЗАО «СГК»)
 3. Опыт работ по устройству асфальтобетонных дорожных покрытий и ливневой канализации, с указанием объектов, на которых выполняли;
 4. Наличие необходимого оборудования для устройства асфальтобетонных покрытий (шоврезчики, виброплиты, катки дорожные и т.п).
 5. Возможность выполнения работ в выходные и праздничные дни.
 6. Наличие допусков СРО на асфальтобетонные работы.
 7. Отдельно указать расценки за 1м2.
(видов работ :
асфальтирование площадок (со срезкой растительного грунта),
асфальтирование (с разборкой асфальта и оснований),
асфальтирование (срезка асфальта фрезой до 100мм),
асфальтирование отмосток.

Начальник службы недвижимости
ЗАО «СГК»

А.Г. Лепилин