

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»
Сергеев К.И.

«12» 08 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку 2-х шлюзовых питателей для строительного гипса.

№	Наименование	Основные данные и требования
1	Основание для производства работ	Модернизация линии строительного и сепарированного гипса №2 ГП
2	Место производства работ	ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», г. Самара, ул. Береговая, 9А.
3	Заказчик	ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»
4	Исполнитель	Победитель тендерных торгов
5	Сроки поставки	Не более 60 календарных дней с момента заключения договора
6	Порядок сдачи и приемки результатов работ	На основании Актов сдачи-приемки выполненных работ.
7	Наименование работ	Поставка 2-х шлюзовых питателей для строительного гипса.
8	Технические требования к пневмотранспортному оборудованию	<ol style="list-style-type: none">1. Выгружаемый материал – строительный гипс с температурой до 150 град. С (основной режим работы – постоянная выгрузка горячего гипса).2. Насыпная плотность строительного гипса 0,8-0,9 тн/м3.3. Производительность - не менее 15 м3/час.4. Включить в стоимость поставки комплекты ответных фланцев с крепежом и прокладками.5. Включить в КП габаритный чертеж предлагаемого оборудования
9.	Особые условия	<ol style="list-style-type: none">1. Включить в стоимость КП единовременную поставку оборудования на территорию ЗАО «СГК» по адресу г. Самара, ул. Береговая д. 9А.2. Срок гарантии – не менее 12 месяцев (увеличенный срок будет являться преимуществом при рассмотрении предложений).

Составил:

Руководитель Проектного офиса

Цветков А.Г.

11.08.2020 г.