

Технический директор
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»

 /А. Э. Аветисян /
13.10.20


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое перевооружение газораспределительной сети (газопровода среднего давления)

| № | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
|----|---|--|
| 1. | Основание для производства работ | Техническое перевооружение газораспределительной сети (газопровода среднего давления) |
| 2. | Место производства работ | ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», г. Самара, Береговая, 9А |
| 3. | Заказчик | ЗАО «Самарский гипсовый комбинат» |
| 4. | Подрядная организация | На основе тендерных торгов |
| 6. | Сроки работ | Начало работ: с момента заключения договора (ноябрь 2020) дата окончания работ: завершающий этап по пуску газа - после согласования с ГРО и переврезки. Необходимо предусмотреть минимальное время переключения схемы газоснабжения. |
| 7. | Порядок сдачи и приемки результатов работ | На основании Акта выполненных работ по форме КС-2 и справки КС-3, Акта приёмки законченного строительства системы газораспределительной сети, ордер на выполнение земляных работ и восстановление благоустройства. |
| 8. | Материалы и оборудование | Все необходимое для работ <u>предоставляется/изготавливается</u> <u>Подрядчиком</u> согласно проекта № Т4-СА/22700 /2020 - ГСН указанного в приложении 1. |
| 9. | Перечень работ | Подготовительный этап : 1. Получение ордера на производство земляных работ. 2. Разработка и согласование в ГИБДД схемы движения по ул. Береговой 3. Вызов и согласование с ресурсо-снабжающими организациями, производство работ по перечню в АПЗ. 4. Комплектация материалами и заготовками для выполнения работ. 5. Согласование перечня исполнительно-технической документации с заказчиком и ГРО, и последующим определением состав приёмочной комиссии. 6. Уведомление в инспектирующие органы о начале выполнения работ. 7. Оформление договора на ведение технического надзора и приёмку ИТД технического перевооружения газораспределительной сети. Монтаж, согласно проектной документации, начало работ по данному этапу после получения сроков переврезки от ГРО: 1. Земляные работы. 2. Сборка, приёмка, монтаж футляра, трубопроводов газоснабжения крана подземной установки с ковером. 3. Прессовка газопровода. 4. Обратная засыпка, восстановление благоустройства. |

| | | |
|-----|----------------|--|
| | | 5. Сдача выполненных работ в ГРО, РТН, городским службам сетевых организаций. Врезка и Пусконаладочные работы. Согласно договору с ГРО. |
| 10. | Особые условия | 1. Обязательное посещение объекта перед формированием КП. 2. Членство в СРО с соответствующим видом работ. 3. Проектная документация предоставляется при посещении объекта. 4. Уборка мусора производится силами Подрядчика. 5. Все материалы должны быть не бывшими в употреблении, иметь необходимые паспорта/сертификаты. 6. Складирование металлолома и прочих образовавшихся отходов в указанных местах. |

Главный энергетик
ЗАО «СГК»



Пименов Д.Н.