

УТВЕРЖДАЮ

ЗАКАЗЧИК

ЗАО "Самарский гипсовый  
комбинат"

(наименование организации)

Ген.Директор Сергеев К.И.

(должность, подпись, ФИО)

Замена профнастила с устройством карниза. Главный корпус гипсового производства.Литер А  
(наименование объекта)

Замена профнастила с устройством карниза. Главный корпус гипсового производства.Литер А  
(наименование выполняемых работ)

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ****Условия производства работ:**

Требуется замена профильного покрытия на здании главного корпуса гипсового производства со сменой обрешетки, утеплителя и пароизоляции.

№ п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования	Единица измерения	Объем работ
1	2	3	4
1	Демонтаж кровельного покрытия из профилированного листа	м2	697,55
2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки	м2	697,55
3	Разборка утеплителя керамзитного	м3	139,51
4	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	м2	600
5	Устройство пароизоляции	м2	697,55
6	Устройство обрешетки	м2	697,55
7	Утепление покрытий керамзитом	м2	139,51
8	Устройство пароизоляции	м2	697,55
9	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	м2	697,55
10	Смена обделок из листовой стали, примыканий к вытяжным трубам	м	10
11	Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам	м	124
12	Устройство карниза	м	36

Составил

*Сергеев К.И.*

*Сергеев К.И.*

УТВЕРЖДАЮ

ЗАКАЗЧИК

ЗАО "Самарский гипсовый  
комбинат"

(наименование организации)

Ген. директор, Сергеев К.И.

(должность, подпись, ФИО)

Замена кровли из профнастила. Здание тракторно-ремонтной базы. Литера С3

(наименование объекта)

Замена кровли из профнастила. Здание тракторно-ремонтной базы. Литера С3

(наименование выполняемых работ)

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ****Условия производства работ:**

На здании тракторно-ремонтной базы требуется ремонт кровельного покрытия с частичной заменой обрешетки, ремонтом стропил и устройством пароизоляции.

№ п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования	Единица измерения	Объем работ
1	2	3	4
1	Демонтаж кровельного покрытия	м2	419,58
2	Ремонт стропильных ног	м	100
3	Разборка обрешетки	м2	196
4	Устройство обрешетки	м2	196
5	Устройство пароизоляции	м2	419,58
6	Монтаж кровельного покрытия	м2	419,58
7	Смена конька	м	24

Составил

*Александр Михайлова О.А.*

*Крушин* *Крушина О.А.*