

СОГЛАСОВАНО  
Директор  
ООО « \_\_\_\_\_ »

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»

  
Сергеев К.И.  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

#### Изготовление, поставка, монтаж и подключение мостового крана г/п 5 т для дробильного отделения

№	Наименование	Основные данные и требования
1	Основание для производства работ	Модернизация производства
2	Заказчик	ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»
3	Исполнитель (Поставщик)	на конкурсной основе
4	Сроки выполнения работ	Поставка оборудования в адрес ЗАО «СГК» по адресу г. Самара ул. Береговая д. 9А не позднее 20 ноября 2021г Сроки монтажа и ПНР согласуются дополнительно
5	Порядок сдачи и приемки результатов работ	на основании УПД и АВР
6	Наименование работ	Изготовление, поставка, монтаж и подключение мостового крана г/п 5 т для дробильного отделения
7	Технические требования	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Г/п 5 т.</li><li>2. Высота подъема 10 м (с учетом работы возможности работы крана в приемке глубиной 3 м).</li><li>3. Укомплектовать кран гибким кабелем питания от рубильника до шкафа управления (длину см. в чертежах КМ здания) и пультом управления с пола на отм. 0.0 м.</li><li>4. Укомплектовать кран шкафом питания и управления, место установки - на раме крана. Отдельно включить в поставку шкаф с рубильником, место установки - внутри здания, на стене, отм. 1,2 м.</li><li>5. Исполнение крана, пульта управления, шкафа питания и управления – пыле-влажностезащищенное.</li><li>6. Место установки – неотапливаемое здание из профлиста, температурный режим работы эксплуатации оборудования от + 35 до - 35 град. С.</li><li>7. Укомплектовать поставку паспортом с необходимыми требованиями РТН и отметками организации-изготовителя</li><li>8. Монтаж крана включить в стоимость КП с выделенной стоимостью, сроки монтажа будут определены дополнительно.</li><li>9. Эл. обвязку крана включить в стоимость КП с выделенной стоимостью, сроки эл. монтажа будут определены дополнительно.</li><li>10. ПНР крана включить в стоимость КП с выделенной стоимостью, сроки ПНР будут определены дополнительно (<b>декабрь 2021 или январь 2022г</b>).</li></ol>
8	Особые условия	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Чертежи здания КМ по ссылке: <a href="https://disk.yandex.ru/i/pqQWAmxjAcsk5g">https://disk.yandex.ru/i/pqQWAmxjAcsk5g</a> См. листы 23,24,25,26,41,42,43,44,45,46 раздела КМ. Чертежи конструкций здания КМД по ссылке: <a href="https://disk.yandex.ru/d/R1kC4SSqy91ioQ">https://disk.yandex.ru/d/R1kC4SSqy91ioQ</a></li><li>2. Стоимость доставки оборудования в адрес ЗАО «СГК» г. Самара ул. Береговая д. 9 включить в общую стоимость КП.</li><li>3. К КП приложить габаритные чертежи мостового крана, схему эл. шкафа, требования к эл. подключению рубильника Заказчиком</li></ol>

Составил: Руководитель СИП

Цветков А.Г.

  
16.09.2021г