

СОГЛАСОВАНО

Директор  
ООО

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по модернизации производственных мощностей и расширению производства гипсовых вяжущих, смесей на их основе, монтаж участка трубопровода сетевой воды для отопления паровой котельной.



№	Наименование	Основные данные и требования
1	Место производства работ	Нежилое здание (Помольное отделение) А4 – инв.№1461 Адрес объекта: Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, ул. Береговая, д. 9.
2	Сроки выполнения работ	до 28 февраля 2022г.
3	Порядок сдачи и приемки результатов работ	на основании Актов сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и КС-3.
4	Технические требования	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Выполнение работ согласно комплекта чертежей и спецификации ООО «Дим-Серт» (Приложение 1 к ТЗ).</li><li>2. Ввод финальных участков трубопроводов в помещение котельной через гильзы в сэндвич-панели и сварка с трубопроводами внутри котельной.</li><li>3. Изготовление и установка декоративных накладок вокруг гильз с креплением к сэндвич-панели саморезами (при необходимости).</li><li>4. Соединение с существующими шаровыми кранами на действующих трубопроводах прямой и обратной сетевой воды внутри Помольного отделения через переходы на трубу Д57 мм (соединение и переходы в объеме поставки и работ Исполнителя).</li></ol>
5	Особые условия	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Нахождение на территории сотрудников Исполнителя по предварительно оформленным пропускам с неукоснительным выполнением требований пропускной системы, а также норм ППБ, ОТ и ТБ.</li><li>2. Заказчик предоставляет во временное пользование вилочные погрузчики г/п до 5 тн для перемещения оборудования по территории ГП. Обеспечение стропами, такелажными приспособлениями, организация безопасного выполнения работ с применением спецтехники полностью возлагается на Подрядчика.</li></ol>

Составил:  
Рук. СИП

Цветков А.Г.