

СОГЛАСОВАНО

Директор
ООО

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»

Сергеев К.И.

« ____ » _____ 2022 г.

« 01 » _____ 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по модернизации производственных мощностей и расширению производства гипсовых вяжущих, смесей на их основе, строительная подготовка основания под установку оборудования системы водоподготовки модульной паровой котельной.

№	Наименование	Основные данные и требования
1.	Место производства работ	Нежилое здание (Цех малоразмерных плит) Инв. 9.2. Адрес объекта: Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, ул. Береговая д. 9
2	Исполнитель (Подрядчик)	Победитель тендерных торгов
3	Сроки выполнения работ	Не позднее 20 февраля 2022г
4	Порядок сдачи и приемки результатов работ	на основании Актов сдачи-приемки выполненных работ.
5	Технические требования	<ol style="list-style-type: none">1. Выемка наклонной лестницы из приямка с сохранением конструкции, вывоз в место на территории ГП, указанное Заказчиком.2. Демонтаж без сохранения конструкции недействующей металлической емкости воды с перемещением в место на территории ГП, указанное Заказчиком.3. Выполнение работ засыпке приямков песком и бетонирования полов на площади 90 м2 высотой не менее 65 мм по комплекту чертежей ООО «Дим-Серт» (Приложение 1 к ТЗ), устройство обрамления периметра нового пола уголком 63х63.4. Изготовление и подъем новой рамки существующего канализационного люка, покупка и установка новой усиленной перфорированный крышки.5. Шлифовка и упрочнение всей площади поверхности нового пола по методу промышленных полов «топинг».6. Изготовление и приварка 4-х тупиков упоров на сущ. рельсы вагонеток.
6	Особые условия	<ol style="list-style-type: none">1. При заинтересованности Подрядчика закупка речного песка для засыпки приямков может быть выполнена у партнера ЗАО «СГК» по цене 325,42 руб. с НДС за 1 т на условиях предоплаты (контакты поставщика песка будут переданы Победителю тендерных торгов).2. Нахождение на территории сотрудников Исполнителя по предварительно оформленным пропускам с неукоснительным выполнением требований пропускной системы, а также норм ППБ, ОТ и ТБ.3. Заказчик предоставляет во временное пользование вилочные погрузчики г/п до 5 тн для перемещения демонтированных м/конструкций по территории ГП. Обеспечение стропами, такелажными приспособлениями, организация безопасного выполнения работ с применением спецтехники полностью возлагается на Подрядчика.4. При необходимости передача мостового крана г/п 3,2 тн на участке мПГП Подрядчику во временное пользование для выполнения работ по Акту приема-передачи, возврат в работоспособном состоянии Заказчику по Акту после завершения работ с краном.

Составил:
Рук. СИП

Цветков А.Г.