



УТВЕРЖДАЮ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
ЗАО «САМАРСКИЙ ГИПСОВЫЙ КОМБИНАТ»
 **АВETИСЯН А.Э.**
 « 06 » 10 2021 Г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение тендера на поставку шкафа управления фасовочной машины Payper Ensacadora PFG-10.

п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Основание для производства работ	Выполнение работ по модернизации шкафа управления фасовочной машины Payper Ensacadora PFG-10
2.	Место производства работ	г. Самара, от ул. Береговая 9А, ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»,
3.	Сроки начала работ	Ноябрь 2021г. после заключения договора
4.	Сроки завершения работ	Не позднее 24.12.2021, в случае выполнения работ по замене шкафа силами поставщика, сроки выполнения работ по монтажу и наладке с 02.01.2022г. по 10.01.2022 г.
5.	Порядок сдачи и приемки результатов работ (услуг)	Акт выполненных работ, товарно-транспортную накладная и паспорт на изделие.
6	Оборудование обслуживаемое Подрядчиком	Фасовочная машина Payper Ensacadora PFG-10
7	Перечень работ	- Сборка и поставка шкафа управления на основании документации см. Приложение №1 (6й раздел документации на шкаф управления стр.172- 251). В документации имеется спецификация на комплектующие, некоторые незначительные позиции можно по согласованию заменить на аналоги (без снижения качества) такие как кнопки, переключатели, индикаторные лампы, блок питания. Сборке и поставке подлежат указанный шкаф и выносные пульты управления: MR128, ARSR1, ARSR2, ARSR3, ARSR4 размеры на стр. 220-223; - В шкафу управления должна быть выполнена маркировка проводов, автоматов, контакторов и т.д. в соответствии с прилагаемыми схемами; - Участие в пуско-наладочных работах после монтажа шкафа на оборудование. Предоставить расценку отдельным пунктом: Демонтаж старого шкафа управления; Монтаж нового шкафа; Пусконаладочные работы; Участие в запуске оборудования.
8	Примечание	Предоставить отдельно стоимость сборки, поставки шкафа и выносных пультов управления, и стоимость демонтажа/монтажа, пусконаладочных работ. В приоритете при сборке шкафа, поставка контроллера OMRON согласно спецификации шкафа. При поставки более новой модели контроллера, в данное предложение включить отдельной строкой «Работы по адаптации действующего проекта, под предлагаемый контроллер».

Составил:
 Начальник службы АСУ
 Согласовано:
 Главный энергетик ЗАО «СГК»



Филатов В. Г.
 Пименов Д. Н.