УТВЕРЖДАЮ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
ЗАО «САМАРСКИЙ ГИПСОВЫЙ КОМБИНАТ»
_____ А.Э. АВЕТИСЯН
21. ИЮНЯ 2021 Г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Ремонт кровли главного корпуса ГП лит.А

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Приобретаемые материалы и перечень работ	Производство работ по ремонту кровли из профнастила. Материалы приобретаются подрядчиком. - ремонт кровли 431м2 - Установка отливов 32 м.п
2.	Место производства работ	443052, г. Самара, ул. Береговая, 9 ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», Нежилое здание главный корпус ГП лит.А
3.	Заказчик	ЗАО «Самарский Гипсовый Комбинат», г. Самара, ул. Береговая, 9А
4.	Исполнитель	На конкурсной основе
5.	Согласование документации	В установленном порядке
6.	Сроки выполнения работ	С момента заключения Договора 15 рабочих дней.
8.	Порядок сдачи и приемки результатов работ	На основании Акта сдачи-приемки выполненных работ.
9.	Техническое задание на выполнение работ	Комплекс работ состоит из следующих основных разделов: 1. Герметизация стыков профнастила с заменой гвоздей на кровельные саморезы(при необходимости меняем обрешетку под профнастилом). Так же необходимо загерметизировать отверстия в кровле которые появились в процессе эксплуатации 2. Замена сгнивших листов профнастила 30 м2
10.	Список оборудования, передаваемого Заказчиком	Все материалы (в том числе расходные) , приобретаются Исполнителем за свой счет самостоятельно.
11.	Особые условия	1. Опыт работы при ремонте кровли 2. Допуски при работе на высоте 3. Гарантия 5 лет

Составил:

Начальник службы недвижимости Максимов Д.В.