

**УТВЕРЖДАЮ**  
Генеральный директор ЗАО «СГК»  
Сергеев К.И.  
« 23 » \_\_\_\_\_ 2023 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**Замену изношенных рельс Р18 на новые рельсы Р24 прямого рельсового пути вагонеток цеха «Европлиты» ПГПП**

| № | Наименование                              | Основные данные и требования   |
|---|---|--|
| 1 | Основание для производства работ          | Критический износ головки стальных рельс прямого пути вагонеток (до и внутри сушильной камеры).  |
| 2 | Место производства работ                  | ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», г. Самара, ул. Береговая, 9.  |
| 3 | Заказчик                                  | ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»  |
| 4 | Исполнитель                               | Победитель тендерных торгов  |
| 5 | Сроки выполнения работ                    | 1. Общая продолжительность всех работ непосредственно на площадке (цех «Европлиты» ПГПП) не должна превышать 21 календарный день.<br>2. Все изготавливаемые и приобретаемые материалы и детали необходимые для монтажа рельсового пути (см. прил.2) должны быть на площадке до начала монтажных работ.   |
| 6 | Порядок сдачи и приемки результатов работ | На основании Актов сдачи-приемки выполненных работ.  |
| 7 | Наименование работ                        | Замена изношенных рельс Р18 на новые рельсы Р24 прямого рельсового пути вагонеток цеха «Европлиты» ПГПП  |
| 8 | Технические требования                    | <b>Объем работ: (см. прил. 1 и 2)</b><br>1. Изготовление прижимных и опорных пластин.<br>2. Резка 8-ми метровых рельс Р24 в размер под углом 45°.<br>3. Демонтаж подливочного бетона пола вдоль демонтируемых рельс.<br>4. Демонтаж рельс Р18 вместе с закладными пластинами, отжимными и анкерными болтами.<br>5. Подготовка пола к монтажу опорных пластин.<br>6. Монтаж и выверка новых опорных пластин рельсового пути.<br>7. Монтаж и выверка новых рельс, подрезка стыков рельс в районе деформационного шва и трансбордеров.<br>8. Приварка к шейке рельса Р24 уголка 50x50x5 для образования колеи под реборду колес вагонеток<br>8. Подливка пола рельсового пути с реализацией наклона для отвода воды на влажном участке.<br>9. Покрытие пола на участке ремонта гидрофобной пропиткой.<br><b>Основные требования к доставке материалов:</b><br>Все материалы (приспособления) приобретаются (изготавливаются) и доставляются Подрядчиком за свой счет.<br><b>Основные требования к Подрядчику:</b><br>1. Нахождение на территории сотрудников Подрядчика предварительно оформленным пропуском с неукоснительным выполнением требований пропускной системы, а также норм ППБ, ОТ и ТБ.<br>2. Наличие собственной производственной базы, либо продолжительный опыт сотрудничества с металлообрабатывающим предприятием.<br>3. Обеспеченность всеми необходимыми инструментами, оборудованием и материалами.<br>4. Наличие квалифицированного и имеющего опыт подобной работы персонала в необходимом количестве. |
| 9 | Особые условия                            | 1. Вывоз строительного мусора с территории СГК осуществляется за счет бюджета Подрядчика.  |

**Составил:**

Ведущий инженер-механик ПГПП

**Согласовано:**

Начальник ПГПП

**Согласовано:**

Директор по производству

 Нефедов А.Н.

 Кутьмяков Д.А.

Гордеев Е.М.