

УТВЕРЖДАЮ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
ЗАО «САМАРСКИЙ ГИПСОВЫЙ КОМБИНАТ»
А.Э. АВЕТИСЯН
2024 Г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Ремонт наружных стен склада строительного гипса лит Р

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Место производства работ	443052, г. Самара, ул. Береговая, 9А ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»,
2	Заказчик	ЗАО «Самарский Гипсовый Комбинат», г. Самара, ул. Береговая, 9
3	Исполнитель	На конкурсной основе
4	Согласование документации	В установленном порядке
5	Сроки выполнения работ	С момента заключения Договора 20 рабочих дней.
6	Порядок сдачи и приемки результатов работ	На основании Акта сдачи-приемки выполненных работ .
7	Техническое задание на выполнение работ и приобретаемые материалы	<ol style="list-style-type: none">1. Демонтаж штукатурки - 40 м22. Монтаж штукатурки для наружных работ – 50 м23. Перед нанесением штукатурного слоя гипсоблоки обработать спец.составом для улучшения адгезии.4. Закрепить углы здания (связать обе стороны угла) – 4 шт5. Установить отливы на крыше здания - 15 м.п6. Произвести окрас поверхности стен – 70 м2
8	Список оборудования, передаваемого Заказчиком	отсутствуют
9	Особые условия	<ol style="list-style-type: none">1. Выход на место производства работ обязателен.2. Замер объемов обязателен.

Составил:
Начальник службы недвижимости



Максимов Д.В.