

УТВЕРЖДАЮ

ЗАКАЗЧИК

ЗАО "Самарский гипсовый  
комбинат"

(наименование организации)

Ген.Директор Сергеев К.И.

(должность, подпись, ФИО)

Штукатурка стен зданий СГК (Склад гипса, отдел суш.бараб., Помольн. отд.)

(наименование объекта)

Штукатурка стен зданий СГК (Склад гипса, отдел суш.бараб., Помольн. отд.)

(наименование выполняемых работ)

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Условия производства работ:

Цементная штукатурка Forman №61 - предоставляется заказчиком.

№ п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования	Единица измерения	Объем работ
1	2	3	4
1	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом с рустами с земли и песов	м2	1000,15
2	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	м2	1000,15
3	Огрунтовка стен	м2	1000,15
4	Шпатлевка стен	м2	1000,15
5	Улучшенная штукатурка фасадов (с выравниванием углов)	м2	1000,15
6	Окраска стен краской КО	м2	1000,15
7	Демонтаж металлоконструкций	т	0,1

Составил

*Сергеев К.И.*

*Крылов* *Крылов О.Р.*