

УТВЕРЖДАЮ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
ЗАО «САМАРСКИЙ ГИПСОВЫЙ КОМБИНАТ»
АВETИСЯН А.Э.
« 1 » 08 2024 Г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение работ по реконструкции металлоконструкций на участке выгрузки
камня (бункера №7-12 и металлические перекрытия над ними)

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Перечень работ	<p>Работы по демонтажу:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Демонтаж поврежденных листов перекрытий над бункерами №7-122. Дефектовка скрытых повреждений продольных и поперечных усилений смонтированных над бункерами №7-12.3. Демонтаж поврежденных (согласованных с заказчиком после дефектовки) продольных и поперечных усилений.4. Проведение дефектовки, согласование с заказчиком и выполнение демонтажа поврежденных (согласованных с заказчиком после дефектовки) перегородок предотвращающих попадание крупного мусора в внутрь бункера (материал перегородок труба квадратная 80мм)5. Проведение дефектовки, согласование с заказчиком и выполнение демонтажа поврежденной нижней конусной части бункера согласно чертежа (приложение №3) <p>Работы по монтажу:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Монтаж поперечных и продольных усилений бункера (согласованных с заказчиком после работ по демонтажу)2. Изготовление и монтаж перегородок для предотвращения попадания крупного мусора (согласно приложения №2, 2.1) (по согласованию с заказчиком после совершенной ранее дефектовки)3. Восстановительные работы нижней конусной части бункера (согласно приложения №3) (на бункерах 7-12 после согласования объема работ с заказчиком, после совместной дефектовки.4. Монтаж листов перекрытий площадью (согласно приложения №1)5. Восстановления колесо отбойника (см. приложение 4) Изготовление отбойника и его монтаж Покраска в сигнальные цвета (черно-желтый) <p>ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ: дефектовка металлоконструкций согласовывается заказчиком, заказчик определяет объем работ после выполнения дефектовки.</p>
2.	Материалы для проведения работ.	Все необходимые материалы и их транспортировку исполнитель выполняет самостоятельно.

3.	Передача оборудования для монтажа	ЗАО «СГК» не передает комплектующие для проведения монтажа
4.	Место производства работ	На территории ЗАО «СГК» Гипсовое производство, участок склад камня.
5.	Заказчик	ЗАО «Самарский Гипсовый Комбинат», г. Самара, ул. Береговая, 9
6.	Поставщик	На конкурсной основе
7.	Согласование документации	В установленном порядке (согласование эскизной части)
8.	Порядок сдачи и приемки.	На основании Актов сдачи-приемки выполненных работ.
9.	Особые условия	При формировании стоимости работ, представитель подрядной организации, обязан провести осмотр места работ
10.	Сроки выполнения работ.	Начало работ 16.09.2024. Продолжительность работ 30 календарных дней.
11.	Оплата.	Оплата будет производиться за фактически выполненные работы по демонтажу (объем демонтажа согласовывается с заказчиком) и монтажу (объем монтажа согласовывается с заказчиком).

Составил:

Ведущий инженер-механик



Казаков А.В.

Согласовано:

Главный механик



Сухолитко В.С.