

приложение 1. Ремонт кабинета №220

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во
	Демонтажные работы		
1	Вынос мебели/душевой кабины/унитаза	компл.	1,00
2	Демонтаж шкафа	шт	1,00
3	Демонтаж межкомнатных перегородок (гипсокартон)	м2	28,57
4	Демонтаж потолка "Армстронг"	м2	21,30
5	Демонтаж панелей ПВХ в с/у (стены)	м2	11,91
6	Демонтаж панелей ПВХ в с/у (потолок)	м2	3,90
7	Демонтаж плинтуса	мп	31,45
8	Демонтаж выключателей и розеток	шт	12,00
9	Демонтаж светильников	шт	6,00
10	Демонтаж основания под душевую кабину	м2	2,30
11	Демонтаж/монтаж кондиционера (внутр.блок)	шт.	1,00
12	Демонтаж противопожарных датчиков	шт.	6,00
13	Демонтаж дверных коробок	шт.	1,00
14	Снятие дверных полотен	м2	1,40
15	Демонтажа унитаза/раковины/душевой кабины	шт	3,00
16	Демонтаж труб (канализация, водопровод)	м.п.	8,00
17	Демонтаж напольной плитки	м2	3,90
18	Демонтаж линолеума	м2	21,30
19	Очистка стен от обоев	м2	38,88
20	Ремонт штукатурки внутри. Стен (с/у)	м2	11,33
21	Демонтаж ДСП и лаг (с/у)	м2	3,9
22	Демонтаж стяжки (с/у)	м2	3,9
23	Погрузка и вывоз мусора	комплект	1,00
	Ремонтные работы		
24	Засыпка керамзитом (10см)	м2	3,90
25	Устройство стяжки (бетон 10см)	м2	3,90
26	Устройство чистовой стяжки по маякам (2см)	м2	3,90
27	Грунтовка стен	м2	57,82
28	Шпатлевка стен	м2	57,82
29	Грунтовка стен	м2	57,82
30	Оклейка стен обоями под покраску	м2	57,82
31	Окраска стен	м2	57,82
32	Укладка линолеума	м2	32,75
33	Монтаж плинтусов	мп	21,08
34	Монтаж короба для розеток	м	17,00
35	Монтаж розеток	шт	18,00
36	Монтаж выключателей	шт	1,00
37	Монтаж кабеля в гофре для освещения/розеток	мп	17,00
38	Устройство светильников	шт	8,00
39	Монтаж отбойной доски	м	9,00
40	Прокраска радиаторов	шт	2,00

41	Техническое обслуживание оконных блоков (замена ручек, регулировка петель, замена уплотнительных резинок)	шт	2,00
42	Доставка материалов	рейс	1,00
Итого работы			
	Материал		
43	Керамзит	м3	
44	Бетон	м3	
45	Цемент	меш.	
46	Песок	меш.	
47	Розетка	шт	
48	Линолеум (полукоммерческий)	м2	
49	Плинтус	мп	
50	Кабель-канал	шт	
51	Выключатель	шт	
52	Обои (60м2)	рул.	
53	Клей обойный	пач.	
54	Краска	ведро	
55	Кабель	м	
56	Клипсы	шт	
57	Панель	шт	
58	Расходные материалы (саморезы, дюель-гвозди, кисти, валики и т.п.)	комплект	
59	Грунтовка	шт	
60	Светильник светодиодный	шт	
61	Потолок "Армстронг"	комплект	
62	Краска для радиаторов	шт	
Итого по материалам			
			Итого

