



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»

Сергеев К.И.

» 09 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение 1-го этапа монтажных работ –
установка опорных рам и 5-ти емкостей на готовый фундамент.

№	Наименование	Основные данные и требования
1	Основание для производства работ	Модернизация ПССС
2	Место производства работ	ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», г. Самара, ул. Береговая, 9А.
3	Заказчик	ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»
4	Исполнитель	Победитель тендерных торгов
5	Сроки выполнения работ	не более 10 календарных дней с момента заключения договора (не позднее 28 ноября 2019г).
6	Порядок сдачи и приемки результатов работ	На основании Актов сдачи-приемки выполненных работ.
7	Наименование работ	Выполнение 1-го этапа монтажных работ – установка опорных рам и 5-ти емкостей на готовый фундамент.
8	Технические требования	Объем работ: Этап 1: 1.1. Разгрузка готовых емкостей и сопутствующего оборудования на открытой площадке СГК (о дате поставки Заказчик письменно извещает Исполнителя за 2 календарных дня). 1.2. Разгрузка опорной рамы емкостей на открытой площадке СГК (о дате поставки Заказчик письменно извещает Исполнителя за 2 календарных дня). Этап 2: 2.1. Установка комплекта опорных пят рам на фундамент (поставляются изготовителем рам), адаптация анкерным шпилькам и к поверхности фундамента для полноценного плотного прилегания поверхностей металла и бетона. 2.2. Установка опорных рам емкостей на фундамент, выверка по нивелиру, сварка опорных пят и их ребер жесткости. 2.3. Сварка индивидуальных опорных рам емкостей между собой по чертежам рамы (при необходимости). 2.4. Установка 5 емкостей на опорные рамы, выверка по нивелиру, закрепление крепежными элементами (поставляются Изготовителем рам), сварка верхних опорных пят рам с опорными пятями по периметру (при необходимости, решение принимается после установки емкостей на крепежных элементах). 2.5. Подкраска неокрашенных и поврежденных при монтаже элементов оборудования (краска предоставляется Заказчиком). Основные требования к выполнению работ: 1. Выполнение работ в полном соответствии с комплектом чертежей РТ-СС/4632-АС. 2. Установка временных ограждений на период выполнения опасных работ. 3. Предоставление Заказчику полного комплекта сертификатов на все используемые материалы. 4. Вывоз и утилизация мусора, очистка прилегающий к месту строительства территории по завершении работ в объеме работ Исполнителя.
9	Особые условия	1. Исполнитель несет полную материальную ответственность за целостность оборудования Заказчика при его выгрузке и последующем монтаже. 2. Аренду необходимой спецтехники исполнитель осуществляет самостоятельно и за свой счет. 3. Дистанционные прокладка временных кабелей эл. снабжения для выполнения работ в объеме работ Исполнителя. 4. Нахождение на территории сотрудников Исполнителя по предварительно оформленным пропускам с неукоснительным выполнением требований пропускной системы а также норм ППБ, ОТ и ТБ.

Составил:

Руководитель Проектного офиса

Цветков А.Г.
27.09.2019г