


УТВЕРЖДАЮ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
ЗАО «САМАРСКИЙ ГИПСОВЫЙ
КОМБИНАТ»


А.Э. АВЕТИСЯН
«16» ИЮНЯ 2020 Г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку и монтаж теплоизоляции сушильных барабанов СМ147 №1,2,3 (2,2*14)
Производство ГП, участки Г5Б2, Г5Б3 и ГВВС

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Приобретаемые материалы и перечень работ	Закупка и монтаж теплоизоляции для сушильных барабанов СМ147 №1,2,3 (2,2*14)
2.	Место производства работ	На территории ЗАО «СГК» Производство ГП, участки Г5Б2, Г5Б3 и ГВВС.
3.	Заказчик	ЗАО «Самарский Гипсовый Комбинат», г. Самара, ул. Береговая, 9
4.	Исполнитель	На конкурсной основе
5.	Согласование документации	В установленном порядке
6.	Срок остановки сушильного барабана	Остановка сушильного барабана для проведения работ по монтажу теплоизоляции – не более 3 (трех) суток. По предварительному согласованию с действующим производством.
7.	Порядок сдачи и приемки результатов работ	На основании Акта сдачи-приемки выполненных работ.
8.	Техническое задание на выполнение работ	Комплекс работ состоит из следующих основных разделов: <ul style="list-style-type: none">• Проведение работ по монтажу теплоизоляции сушильных барабанов согласно план-схемы. Приложение 1,2,3• Материал теплоизоляции – каменная вата плотностью не менее 100 кг/м³;• Толщина теплоизоляции – от 50 до 100 мм.• Вариант теплоизоляции – несъемная;• Наружная обшивка теплоизоляции – лист металлический ст. 3 (20) толщина 1 мм;• Наружную стальную обшивку окрасить термостойкой краской по металлу• Крепление обшивки теплоизоляции производить методом склепывания «лист-лист»;• Стяжку наружных металлических листов обшивки производить оцинкованным тросом D-4 мм, с промежутками 1000 мм.
9.	Список оборудования, передаваемого Заказчиком	Все материалы (в том числе расходные) и инструмент (инверторы, электроинструмент и т.д.) для проведения работ, приобретаются Исполнителем за свой счет самостоятельно.
10.	Особые условия	<ul style="list-style-type: none">• Выполнение работ в условиях временной остановки действующего производства. Предварительное согласование выполнения всех работ. Координацию осуществляет представитель Заказчика.• Все работы выполнять в строгом соблюдении существующих правил и норм по ОТ и ТБ.• Окончание газо-электросварочных работ производить за 30 (тридцать) минут до окончания рабочего времени Исполнителя.• Гарантия на выполненные работы не менее 3 (трех) лет с момента подписания Акта выполненных работ.

Составил:
Ведущий инженер-механик

Согласовано:
Главный механик



Закиров Р.М.

Сухолитко В.С.