

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Ремонт бытовых помещений ГП Самара Береговая 9

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Место производства работ	443052, г. Самара, ул. Береговая, 9А ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», Административное здание каб. 220
2	Заказчик	ЗАО «Самарский Гипсовый Комбинат», г. Самара, ул. Береговая, 9А
3	Исполнитель	На конкурсной основе
4	Согласование документации	В установленном порядке
5	Сроки выполнения работ	С момента заключения Договора 20 рабочих дней.
6	Порядок сдачи и приемки результатов работ	На основании Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3
7	Техническое задание на выполнение работ и приобретаемые материалы	<p>Женская душевая помещения бытовок лит А 13, А14</p> <ol style="list-style-type: none">1. Замена плитки – 2,5м²2. Подготовка поверхности под окраску (стены, потолок) – 22,16м²3. Покраска стен вододисперсионной краской – 8,16 м²4. Покраска потолка вододисперсионной краской – 6,25 м²5. Клининг - стены – 66,7м² - полы - 14 м² . <p>Женская раздевалка помещение бытовок лит А13,А14</p> <ol style="list-style-type: none">1. Подготовка поверхности под окраску (стены, потолок) – 106,19м²2. Покраска потолка - 47,56м²3. Покраска стен вододисперсионной краской – 58,63м²4. Клининг - стены – 93,82м² - полы – 47,56 м² <p>Курительная комната Главного корпуса лит А</p> <ol style="list-style-type: none">1. Расчистка стен от грибка, старой окраски – 32,32м²2. Антигрибковое покрытие стен – 4м²3. Шпаклёвка стен – 32,32м²4. Грунтовка стен – 32,32 м²5. Подготовка поверхности к

		<p>покраски потолка – 7м2</p> <p>6. Покраска потолков – 7м2</p> <p>7. Окраска стен водоэмульсионной краской – 12,18м2</p> <p>8. Окраска стен противопожарной краской – 20,14м2</p> <p>9. Замена линолеума – 7м2</p> <p>10. Замена дверного блока 800х2000мм</p> <p>Сан.узел Главного корпуса лит А</p> <p>1. Замена дверных блоков - 700х1900мм - 600х2000мм – 2шт</p> <p>2. Подготовка поверхности под окраску (стены, потолок) – 73,77м2</p> <p>3. Антигрибковая обработка – 4м2</p> <p>4. Покраска стен – 62,75м2</p> <p>5. Покраска потолков – 11,02м2</p> <p>6. Замена плитки 2м2</p> <p>7. Замена раковины со смесителями – 2шт</p> <p>8. Окраска батарей – 1шт</p> <p>9. Замена писсуара – 1шт</p> <p>10. Замена унитаза – 2 шт.</p> <p>Операторная помольного отделения лит.А4</p> <p>1.Покраска стен – 9м2</p> <p>2. покраска потолка – 3 м2</p> <p>3 . укладка линолеума 3 м2</p> <p>4 . Клининг окон 2.6 м2</p> <p><i>5. Установка кондиционера.</i></p>
8	Список оборудования, передаваемого Заказчиком	Нет
9	Особые условия	<p>1. Выход на место производства работ обязателен.</p> <p>2. Замер объемов обязателен.</p> <p>3. Влажная уборка помещений после завершения ремонтов</p>

Составил:

Начальник службы недвижимости

Максимов Д.В.

Согласовано:

Директор по производству

Гордеев Е.М.