

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»
Сергеев К.И.

«06» 09 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по изготовлению и горячему цинкованию металлоконструкций участка Сушильного оборудования (ЦПГП) Инв. №3845 согласно комплекту чертежей 609-24-КМ ООО «Импульс»

№	Наименование	Основные данные и требования
1	Основание для производства работ	Модернизация Сушильного оборудования (ЦПГП) Инв. №3845
2	Место производства работ	Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, ул. Береговая, д. 9, ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», Нежилое здание (Цех по производству пазогребневых плит) Ф инв. №3936.
3	Заказчик	ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»
4	Исполнитель	Победитель тендерных торгов
5	Сроки выполнения работ	Доставка полного комплекта оцинкованных м/конструкций и комплекта метизов на территорию ГП ЗАО «СГК» не позднее 29.12.2024г.
6	Порядок сдачи и приемки результатов работ	На основании Актов сдачи-приемки выполненных работ.
7	Техническое задание к выполнению работ	Изготовление и горячее цинкование м/конструкций и фасонных элементов согласно комплекту чертежей 609-24-КМ ООО «Импульс», полная комплектация метизами по требованиям проектной документации (в т.ч. метизы листа 10 проектной документации).
8	Особые условия	8.1. Для обеспечения точной разметки и сверления отверстий Д 14 мм крепления вентиляторов Заказчик передает во временное пользование Исполнителю шаблонную деталь. 8.2. Контрольная сборка и маркировка отдельных деталей (путем наплавки цифр и букв сваркой) м/конструкций на территории Исполнителя перед отправкой на горячее цинкование, сдача представителям Заказчика и сотрудникам подрядной организация, нанятой Заказчиком по отдельному договору для выполнения капитального ремонта Сушильного оборудования, демонтажных и монтажных работ. 8.3. Доставка полного комплекта оцинкованных м/конструкций, фасонных элементов и метизов на территорию ЗАО «СГК» входит в объем работ Исполнителя (выгрузку и приемку по количеству осуществляет подрядная организация, нанятая Заказчиком по отдельному договору для выполнения капитального ремонта Сушильного оборудования, демонтажных и монтажных работ). 8.4. Изготовление коробов газовых горелок из нерж. стали (см. листы 52,53,54,55 проектной документации) не входит в объем работ Исполнителя.

Составил:
Руководитель Проектного офиса

Осьмакова А.И.