

Утверждаю :  
Заказчик  
Генеральный директор  
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»

  
К.И. Сергеев

Техническое задание  
на ремонт отмостки административного корпуса

**Объект:** Отмостка главного корпуса  
**Выполнить:** Ремонт отмостки административного корпуса

№ п/п	Наименование работ	Ед. измер.	Количество
1.	Разборка бортовых камней на бетонном основании БР 100.30.18(с вывозом)	м <sup>2</sup>	166
2.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м <sup>3</sup>	8,03
3.	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м <sup>3</sup>	2
4.	Установка бортовых камней БР 100.20.8	м	166
5.	Устройство основания под фундаменты щебеночного	м <sup>3</sup>	2
6.	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup>	м <sup>2</sup>	160,6
<b>Условия производства работ :</b> под демонтируемым асфальтовым покрытием проходит высоковольтный электрокабель на глубине не менее 0,7м.			

- Особые условия**
1. Опыт работ по устройству асфальтобетонных дорожных покрытий с указанием объектов, на которых выполняли данные виды работ;
  2. Наличие необходимого оборудования для устройства асфальтобетонных покрытий (шоврезчики, виброплиты, катки дорожные и т.п).
  3. Возможность выполнения работ в вечернее время, выходные и праздничные дни.
  4. Наличие допусков СРО на асфальтобетонные работы.
  5. Наличие паспортов и сертификатов на материалы.
  6. Отдельно указать расценки за 1м<sup>2</sup>.
  7. Предусмотреть возможность уменьшения или увеличения объемов работ в размере 15%.

Начальник службы недвижимости  
ЗАО «СГК»

  
Д.В.Максимов

05.07.2017г.