

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»

Сергеев К.И.


« 21 » 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту аварийного участка Сушильного оборудования (ЦПП) Инв. №3845 с заменой на м/конструкции из оцинкованного металлопроката согласно комплекту чертежей РП 496-22-КМ ООО «Импульс»

№	Наименование	Основные данные и требования
1	Основание для производства работ	Капитальный ремонт Сушильного оборудования (ЦПП) Инв. №3845
2	Место производства работ	Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, ул. Береговая, д. 9, ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», Нежилое здание (Цех по производству пазогребневых плит) Ф инв. №3936.
3	Заказчик	ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»
4	Исполнитель	Победитель тендерных торгов
5	Сроки выполнения работ	Начало разборки аварийных конструкций – 30.12.2022г. Завершение работ и обеспечение готовности оборудования к пуску – не позднее 15.01.2023г.
6	Порядок сдачи и приемки результатов работ	На основании Актов сдачи-приемки выполненных работ.
7	Техническое задание к выполнению работ	<ol style="list-style-type: none">1. Выполнение работ в строгом соответствии с проектной документацией РП 496-22-КМ ООО «Импульс».2. Предварительная приемка м/конструкций сотрудниками Исполнителя после контрольной сборки на территории Изготовителя совместно с представителем Заказчика.3. Приобретение анкерных болтов, саморезов, заклепок, подливочного материала Vasf согласно требованиям проектной документации (лист 33 РП 496-22-КМ) в объеме работ Исполнителя.4. Выгрузка и приемка по количеству оцинкованных м/конструкций, фасонных элементов и метизов на территории ГП СГК в объеме работ Исполнителя.5. Закрытие дренажных отверстий в полах Сушильного оборудования перед началом выполнения демонтажных работ.6. Маркировка и отключение кабелей эл. питания оборудования, попадающего в зону демонтажных работ (с последующим подключением на этапе завершения работ).7. Демонтаж оборудования, попадающего в зону демонтажа (вентиляторы, измерители) и вывоз в безопасную зону с последующей установкой в новые оцинкованные м/конструкции.8. Демонтаж аварийного участка с полным вывозом и утилизацией строительного мусора в объеме работ Исполнителя.9. Сборка новых оцинкованных м/конструкций по чертежам «Импульс» ООО, выверка по высотным отметкам, анкеровка к полу, подливка опорных пят.10. Вывоз демонтированных м/конструкций в место, указанное Заказчиком на территории ГП (для последующей сдачи в металлолом сотрудниками СГК).
8	Особые условия	Выполнение работ с соблюдением правил ОТ и ТБ, ППБ и требований пропускного режима на территории действующего предприятия.

Составил:

Руководитель стратегических инвестиционных проектов ЗАО «СГК»  Цветков А.Г.