

СОГЛАСОВАНО

Директор
ООО

« _____ » _____ 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»


Сергеев К.И.

«30» 09 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по модернизации производственных мощностей и расширению производства гипсовых вяжущих, смесей на их основе, частичная замена остекленного фасада Помольного отделения на сэндвич-панели.

№	Наименование	Основные данные и требования
1	Основание для производства работ	Строительство модульной паровой котельной
2	Место производства работ	Площадка перед Нежилым зданием (Помольное отделение) А4 – инв.№1461 Адрес объекта: Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, ул. Береговая д. 9
3	Заказчик	ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»
4	Исполнитель (Подрядчик)	Победитель тендерных торгов
5	Сроки выполнения работ	Завершение не позднее 31 октября 2021г.
6	Порядок сдачи и приемки результатов работ	на основании Актов сдачи-приемки выполненных работ.
9	Технические требования	<ol style="list-style-type: none">1. Предварительный демонтаж 2-х уличных светильных и перепрокладка участка кабеля наружного освещения здания по внутренней стороне стены в месте производства работ.2. Выполнение работ по замене остекления на сэндвич-панели по комплекту чертежей ООО «Дим-Серт».3. Вывоз и утилизация демонтированных оконных конструкций в объеме работ Подрядчика.4. Восстановление/замена примыкающих оконных конструкций, не затрагиваемых заменой в случае их повреждения.5. Цвет сэндвич-панелей – светло-серый.6. Обязательное требование к применяемым сэндвич-панелям: наличие сертификата производителя на степень огнестойкости не менее EI 90 (огнестойкость не менее 90 минут при прямом воздействии пламени на сэндвич-панель).
10	Особые условия	Нахождение на территории сотрудников Исполнителя по предварительно оформленным пропускам с неукоснительным выполнением требований пропускной системы, а также норм ППБ, ОТ и ТБ.

Составил:
Рук. СИП


Цветков А.Г.

30.09.2021г