

УТВЕРЖДАЮ  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР  
ЗАО «САМАРСКИЙ ГИПСОВЫЙ КОМБИНАТ»  
А.Э. АВЕТИСЯН  
2024 Г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**Ремонт путей необщего пользования №1 . №11**

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Приобретаемые материалы и перечень работ	Путь 1. 1.Восстановить баласт на концах шпал – 100м.п. 2. Произвести добивку костылей на всем пути(длина пути 800 м) 3.Восстановить шаблонный размер 1547мм на 20 к шпал. 4.Перед выгрузочной ямой устранить провесы 11 шпал. Заменить 10 шпал с кустовой гнилостностью. 5. Восстановить три стыковых болта. 6 от выгрузочной ямы до тупикового упора заменить 50 деревянных шпал. СП№107 1.Убрать накат в сердечнике крестовины.  Путь 11. 1.Заменить 15 деревянных шпал перед ж\д воротами шаблон 1543мм. 2.Заменить 30 деревянных шпал вдоль рампа. СП № 111 1.Восстановить 2 стыковых болта .
2.	Место производства работ	443052, г. Самара, ул. Береговая, 9 ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»
3.	Заказчик	ЗАО «Самарский Гипсовый Комбинат», г. Самара, ул. Береговая, 9А
4.	Исполнитель	На конкурсной основе
5.	Согласование документации	В установленном порядке
6.	Сроки выполнения работ	С момента заключения Договора 20 рабочих дней.
8.	Порядок сдачи и приемки результатов работ	На основании Акта сдачи-приемки выполненных работ.
9.	Список оборудования, передаваемого Заказчиком	
10.	Особые условия	<b>Выход на место производства работ обязателен. Замер объемов обязателен.</b>

Составил:  
Начальник службы недвижимости



Максимов Д.В.