

УТВЕРЖДАЮ

ЗАКАЗЧИК

ЗАО "Самарский гипсовый
комбинат"

(наименование организации)

Ген. директор Сергеев К.И.

(должность, подпись, ФИО)

ЗАО "Самарский гипсовый комбинат" г.Самара ул.Береговая 9А. Ремонт кабинета № 113 в
Административном здании. Литера Л.

(наименование объекта)

Ремонт кабинета №113

(наименование выполняемых работ)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**Условия производства работ:**

В связи с высокой изношенностью отделки кабинета № 113, требуется ремонт данного помещения. Отделка помещения будет производиться с использованием материалов заказчика:

- Штукатурка Forman №61 ;
- Шпатлевка Forman №21.

№ п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования	Единица измерения	Объем работ
1	2	3	4
Демонтажные работы			
1	Разборка покрытий полов из древесностружечных плит	м2	21,16
2	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	м2	21,16
3	Разборка перегородок из ДВП	м2	50
4	Разборка обшивки откосов из ДВП	м2	6,14
5	Смена розеток	шт.	6
6	Смена выключателей	шт.	1
7	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг>	м2	21,16
Общестроительные работы			
8	Устройство покрытий из плит древесностружечных	м2	21,16
9	Устройство покрытий из линолеума	м2	21,16
10	Грунтование поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)	м2	50
11	Штукатурка поверхностей улучшенная стен	м2	50
12	Шпатлевка стен толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	м2	50
13	Ремонт штукатурки откосов	м2	6,14
14	Шпатлевка толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских	м2	6,14
15	Оклейка стеклообоями откосов по монолитной штукатурке и бетону	м2	6,14
16	Окраска откосов поливинилацетатными водоземulsionными составами	м2	6,14
17	Оклейка стеклообоями стен по монолитной штукатурке и бетону	м2	50
18	Окраска стен поливинилацетатными водоземulsionными составами	м2	50
19	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом	м2	21,16
20	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий	отверстий	10
21	Монтаж светильников в подвесных потолках	шт.	10
22	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	м2	4,06

Составил

Сергеев К.И.
Сергеев К.И.