


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»


Сергеев К.И.
«09» 06 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Устройство фундамента по чертежам 57/23- КЖ ООО «Дим-Серт».

№	Наименование	Основные данные и требования
1	Основание для производства работ	Реализация проекта «Реконструкция линии подготовки песка на производстве сухих строительных смесей»
2	Место производства работ	Площадка перед зданием «ЦЕХ ПАЗОГРЕБНЕВЫХ ПЛИТ, ПРОИЗВОДСТВА ГИПСОКАРТОНА И СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ» Литера А. Инвентарный номер: 1-54704. Адрес объекта: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, ул. Береговая д. 9А
3	Заказчик	ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»
4	Исполнитель (Подрядчик)	Победитель тендерных торгов
5	Сроки выполнения работ	Завершение не позднее 15 июля 2023г.
6	Порядок сдачи и приемки результатов работ	на основании Актов сдачи-приемки выполненных работ.
7	Технические требования	<ol style="list-style-type: none">1. Выполнение работ согласно требованиям проектной документации 57/23- КЖ ООО «Дим-Серт».2. На время выполнения работ обеспечить установку стационарных ограждающих элементов вокруг котлована для исключения падения техники и персонала.3. Устройство цокольной кирпичной кладки не входит в объем работ Исполнителя и будет выполняться по отдельному договору совместно с устройством стен сооружения.4. Вывоз и утилизация грунта в объеме работ Исполнителя.5. Шлифовка всей площади поверхности бетонной плиты по методу промышленных полов с упрочнением и обеспыливанием.6. Восстановление повреждаемых в процессе строительства конструкций примыкающего здания в объем работ Исполнителя.
8	Особые условия	<ol style="list-style-type: none">1. Нахождение на территории сотрудников Исполнителя по предварительно оформленным пропускам с неукоснительным выполнением требований пропускной системы, а также норм ППБ, ОТ и ТБ.2. Найм спецтехники для выполнения работ осуществляется Исполнителем самостоятельно.

«Фото места выполнения работ по устройству фундамента и действующих логистических ворот»

