

УТВЕРЖДАЮ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
ЗАО «САМАРСКИЙ ГИПСОВЫЙ КОМБИНАТ»
АВETИСЯН А.Э.
«10» _____ 2021 Г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение работ по реконструкции участка склада ГВВС,
Гипсового производства.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Перечень работ	<p>Работы по демонтажу оборудования склада</p> <ol style="list-style-type: none">1. Демонтаж винтовых конвейеров под силосными банками №1-3 и 4-62. Демонтаж шлюзовых питателей3. Демонтаж сборного винтового конвейера под силосными банками №1-3 и 4-64. Демонтаж винтового конвейера подачи продукта в бункер фасовочной машины5. Демонтаж элеватора ЛГ-3206. Демонтаж труб (пневмотрассы) в пневмокамерный насос (ПКН)7. Демонтаж ПКН <p>Работы по монтажу оборудования склада</p> <ol style="list-style-type: none">1. Монтаж уборочного винтового конвейера на уровне площадки склада2. Изменение конструкции (подрез) бункера уборочного винтового конвейера на 1000 мм3. Соединение уборочного винтового конвейера и бункера4. Соединение силосных банок №3-4 и 5-6 с ПКНом (обязательно монтаж труб с банками производить в самой нижней точке конуса силосной банки)5. Изготовление площадки из бетона для ПКН6. Монтаж демонтированного ПКН на бетонную площадку на 1 этаже здания склада7. Изготовление приямка и бетонной площадки для пневмопушки, (глубина 1200мм ДхШ углубления 1500х2500 мм)8. Монтаж пневмопушки (ПП) в приямок на бетонную площадку9. Монтаж бункера пневмопушки10. Соединение уборочного винтового конвейера и винтового конвейера аспирации с бункером ПП силосных банок №1 и 211. Монтаж пневмотрассы от ПКН в бункер 1 (бигбегов) и бункер 2 (фасовочной машины), с возможностью переключения в бункера 1 и 212. Монтаж дисковых затворов на пневмотрассе.13. Проложить новые трассы от ПКН в бункер 1 (бигбегов) и бункер 2 (фасовочной машины), предусмотреть переключение в бункера 1 и 214. Проложить новые трассы от ПП в бункер 1 (бигбегов) и бункер 2 (фасовочной машины), предусмотреть переключение в бункера 1 и 2
2.	Передача оборудования для монтажа	ЗАО «СГК» передает комплектующие для проведения монтажа <ol style="list-style-type: none">1. Пневмопушка.2. Дисковые затворы
3.	Место производства	На территории ЗАО «СГК» Гипсовое производство, участок склад ГВВС.

	работ	
4.	Заказчик	ЗАО «Самарский Гипсовый Комбинат», г. Самара, ул. Береговая, 9
5.	Поставщик	На конкурсной основе
6.	Согласование документации	В установленном порядке (согласование чертежей) Приложена принципиальная схема расположения оборудования
7.	Сроки поставки и выполнения работ	С момента заключения Договора 60 рабочих дней.
8.	Порядок сдачи и приемки.	Сопроводительные документы
9.	Особые условия	При формировании стоимости работ, представитель подрядной организации, обязан провести осмотр места работ

Составил:

Начальник МЦ



Перхов С.В.

Согласовано:

Главный механик



Сухолитко В.С.

Главный энергетик

Пименов Д.Н.

Начальник ГП



Стерлюк А.М.