

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по текущему ремонту строительных конструкций и узлов
оборудования участка ГВВС, нежилое здание Демпферное отделение АЗ Инв. №
0000003.1

№	Наименование	Основные данные и требования
1	Основание для производства работ	Устранение замечаний на основании Отчета по диагностированию строительных конструкций здания участка ГВВС. Восстановление металлоконструкций.
2	Место производства работ	Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, ул. Береговая, д. 9, ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», нежилое здание (Демпферное отделение) АЗ Инв. № 0000003.1
3	Заказчик	ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»
4	Исполнитель	На конкурсной основе
5	Сроки выполнения работ	30 календарных дней
6	Порядок сдачи и приемки результатов работ	На основании Актов сдачи-приемки выполненных работ.
7	Наименование работ	1. Устранение замечаний на основании Отчета по диагностированию строительных конструкций здания участка ГВВС. 2. Восстановлении металлоконструкций узлов оборудования (бункера автоклавов в количестве 14 шт.)
8	Техническое задание к выполнению работ	8.1. Очистка стальных металлоконструкций от гипсовых отложений (контакт гипсовой пыли, высокой температуры и влаги) 8.2. Зачистка от ржавчины стальных металлоконструкций для подготовки окраски 8.3. Окраска стальных металлоконструкций антикоррозионной краской 8.4. Разборка металлоконструкций узлов оборудования (бункера автоклавов в количестве 14 шт.) 8.5. Восстановление и монтаж металлоконструкций узлов оборудования (бункера автоклавов в количестве 14 шт.)
9	Особые условия	9.1. Посещение места проведения работ потенциальным Подрядчиком. 9.2. Заказчик предоставляет техническую, проектную и технологическую документацию. 9.3. Заказчик обеспечивает доступ специалистов Исполнителя на объект и к конструкциям. 9.4. Работы в условиях повышенной температуры окружающего воздуха, запыленности гипсовой пыли, и действующего производства.

Составил:

Ведущий инженер-механик

Согласовано:

Главный механик

Закиров Р.М.

Сухолитко В.С.