

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»

Сергеев К.И.

«06» 09

2024 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по модернизации участка Сушильного оборудования (ЦПГП) Инв. №3845 с заменой ж/б элементов на м/конструкции из оцинкованного металлопроката согласно комплекту чертежей 609-24-КМ ООО «Импульс»

| № | Наименование | Основные данные и требования |
|---|---|--|
| 1 | Основание для производства работ | Модернизация Сушильного оборудования (ЦПГП) Инв. №3845 |
| 2 | Место производства работ | Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, ул. Береговая, д. 9, ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», Нежилое здание (Цех по производству пазогребневых плит) Ф инв. №3936. |
| 3 | Заказчик | ЗАО «Самарский гипсовый комбинат» |
| 4 | Исполнитель | Победитель тендерных торгов |
| 5 | Сроки выполнения работ | Начало разборки аварийных конструкций – 30.12.2024г. Обеспечение готовности оборудования к пуску – не позднее 13.01.2025г. 8.00 (при условии передачи сушильной камеры в ремонт не позднее 8.00 30 декабря 2024г). |
| 6 | Порядок сдачи и приемки результатов работ | На основании Актов сдачи-приемки выполненных работ. |
| 7 | Техническое задание к выполнению работ | <ol style="list-style-type: none">1. Выполнение работ в строгом соответствии с проектной документацией 609-24-КМ ООО «Импульс».2. Предварительная приемка м/конструкций сотрудниками Исполнителя после контрольной сборки на территории Изготовителя совместно с представителем Заказчика.3. Приобретение анкерных болтов, кровельных саморезов, подливочного материала Basf, термостойкого герметика (см. лист 1.4) согласно требованиям проектной документации в объеме работ Исполнителя.4. Выгрузка и приемка по количеству оцинкованных м/конструкций, фасонных элементов и метизов на территории ГП СГК в объеме работ Исполнителя.5. Закрывание дренажных отверстий в полах Сушильного оборудования перед началом выполнения демонтажных работ.6. Маркировка и отключение кабелей эл. питания оборудования, попадающего в зону демонтажных работ (с последующим подключением на этапе завершения работ).7. Вывоз пустых вагонеток, складирование (с последующим возвратом), подготовка участка к выполнению работ в объеме работ Исполнителя.8. Устройство временного освещения, прокладка кабелей и установка светильников в объеме работ Исполнителя.9. Демонтаж оборудования, попадающего в зону демонтажа (вентиляторы, измерители) и вывоз в безопасную зону с последующей установкой в новые оцинкованные м/конструкции.10. Устройство временных сооружений, отсыпка приямков для въезда спецтехники, ввоза-вывоза м/конструкций и вывоз строительного мусора (с последующей полной уборкой и восстановлением производственного процесса) в объеме работ Исполнителя.11. Демонтаж аварийного участка с полным вывозом и утилизацией строительного мусора в объеме работ Исполнителя.12. Сборка новых оцинкованных м/конструкций по чертежам «Импульс» ООО, выверка по высотным отметкам, анкеровка к |

| | | |
|---|--------------------------------------|---|
| | | <p>полу, подливка опорных пят.</p> <p>13. Герметизация трещин в кирпичной кладке внешнего корпуса сушильной камеры термостойким герметиком (торцевой и прилегающие к нему участки в месте выхода вагонеток с готовой продукцией) в объеме работ Исполнителя.</p> <p>14. Вывоз демонтированных м/конструкций в место, указанное Заказчиком на территории ГП (для последующей сдачи в металлолом сотрудниками СГК).</p> |
| 8 | Особые условия | Выполнение работ с соблюдением правил ОТ и ТБ, ППБ и требований пропускного режима на территории действующего предприятия. |
| 9 | Давальческое оборудование /материалы | Комплект оцинкованных металлоконструкций, фасонных элементов и метизов, изготовленный и скомплектованный согласно проектной документации 609-24-КМ ООО «Импульс» для Сушильного оборудования (ЦПГП) Инв. №3845 – 1 комплект |

Составил:
Руководитель Проектного офиса

Осьмакова А.И.